

მომსახურების აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

1. პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ ოზურგეთში, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას, შესასრულებელი სამუშაოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:

1.1. ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენას:

- 1.1.1. არსებული სახურავის ფენილის დემონტაჟს;
- 1.1.2. არსებული სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციის დემონტაჟს;
- 1.1.3. ხის კონსტრუქციების მონტაჟს;
- 1.1.4. სახურავის ფენილის მოწყობას.

1.2. სანკვანძის სარემონტო სამუშაოებს:

- 1.2.1. არსებული სახურავის ფენილის დემონტაჟს;
- 1.2.2. არსებული სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დემონტაჟს;
- 1.2.3. ხის კონსტრუქციების მონტაჟს;
- 1.2.4. სახურავის ფენილის მოწყობას;
- 1.2.5. ბეტონის კედლის მოწყობას კარკასით;
- 1.2.6. წყლის ავზის შეძენასა და მონტაჟს ლითონის დგარზე (მოცულობა 2 ტონა);
- 1.2.7. იატაკზე არსებული მეთლახის ფილების დემონტაჟს;
- 1.2.8. კედლებზე არსებული კაფელის დემონტაჟს;
- 1.2.9. ხელსაბანი ნიჟარების დემონტაჟს;
- 1.2.10. თურქული ჩანების დემონტაჟს;
- 1.2.11. წყალგაყვანილობის მოწყობას დ-20 მმ. წყალგაყვანილობის პლასტმასის მილით;
- 1.2.12. კანალიზაციის სისტემის მოწყობასა და დაერთებას არსებულ საკანალიზაციო ჭაზე დ-150 მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილით;
- 1.2.13. იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობას წებოცემენტით;
- 1.2.14. კედლებზე კაფელის მოწყობას წებოცემენტით;
- 1.2.15. ხელსაბანი ნიჟარების მონტაჟს;
- 1.2.16. თურქული ჩანების მონტაჟს.

1.3. არსებულ ფართობზე გადახურვის მოწყობას ბილიარდის მაგიდის განსათავსებლად:

- 1.3.1. ბეტონის იატაკის დემონტაჟს;
- 1.3.2. ბეტონის იატაკის მოწყობას არმირებით, სისქით 10 სმ;
- 1.3.3. ლითონის დგარების მონტაჟს კვადრატული ლითონით - 16 ცალი, 3,5 მ;
- 1.3.4. ლითონის ფერმების მოწყობას - 5 ცალი, სიგრძით 10 მ;
- 1.3.5. სახურავის ფენილის მოწყობას ქანობის გათვალისწინებით;
- 1.3.6. მსუბუქი კონსტრუქციის კედლების მოწყობას, ლიობებით;

- 1.3.7. ლამინირებული იატაკის მონყობას;
- 1.3.8. ლითონის კონსტრუქციების ორჯერად შეღებვას ზეთოვანი საღებავით;
- 1.3.9. ვენტილაციის მონყობას ჰაერის ნაკადის მოდინება-გადინებით;
- 1.3.10. ელ. გაყვანილობის მონყობას;
- 1.3.11. სპეცგანათების მონყობას.

1.4. პარკის დაზიანებული ღობის მონაკვეთის აღდგენას:

- 1.4.1. ბეტონის ღობის აღდგენას ბლოკით (200X200X400 მმ);
- 1.4.2. ღობის ლითონის სექციების მონყობას (არსებულის შესაბამისად);
- 1.4.3. ბეტონის ღობის მოპირკეთებას ფილებით (არსებული შესაბამისად);
- 1.4.4. ღობის ლითონის სექციების შეღებვას ზეთოვანი საღებავით.

1.5. პარკის გარე განათების სისტემის რეაბილიტაციას:

- 1.5.1. გარე განათების სადენების მონტაჟს;
- 1.5.2. გარე განათების ბოძების რემონტს;

1.6. თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

1.7. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობით სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას;

1.8. განმარტებით ბარათს;

1.9. ყველა სახის სამუშაოთა მოცულობათა უწყისებს.

- 2. პროექტი მონოღებული უნდა იქნას არანაკლებ 4 ეგზემპლიარად, ბეჭდური ფორმით;
- 3. თითოეულ პროექტს თან უნდა ერთვოდეს ბეჭდური ვერსიის იდენტური ელექტრონული ვერსია (ხარჯთაღრიცხვები xls ან/და xlsx ფორმატით, ხოლო სხვა დანარჩენი დოკუმენტაცია PDF, ასევე სამუშაო პროგრამების ფორმატით).
- 4. შესასრულებელი სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას, „მიმწოდებელმა“ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში უნდა გაითვალისწინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-დან ან სხვა აკრედიტებული პირიდან წარმოსადგენი ექსპერტიზის დასკვნის ღირებულება, რითაც დადგინდება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს მოცულობა ხარჯთაღრიცხვასთან მიმართებაში.
- 5. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს 2014 წლის 14 იანვრის ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის N55 დადგენილებით.
- 6. მიმწოდებელმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს შემსყიდველის მიერ ობიექტების ფუნქციონალურ დატვირთვასთან დაკავშირებული გარემოებები; თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე.

პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით თანხმდება შემსყიდველთან.

7. მიმწოდებელმა პროექტის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს ის გარემოება, რომ თუკი პროექტის განხორციელების დროს დადგება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების აუცილებლობის საკითხი, რომელიც გამომწვეული იქნება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზით ან/და უშუალოდ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩენილი ობიექტური მიზეზებით, მან (მიმწოდებელმა) ყოველგვარი დამატებითი ანაზღაურების გარეშე უნდა მოახდინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების შეთანხმება გონივრულ ვადაში.