

ქალაქ ბოლნისში პეტრე იბერის ქუჩა N3-ში მდებარე ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ივანე ბოლონელის სახელობის სასულიერო სკოლის მიმდებარედ ხელოვნურსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დავალება (სავარაუდო ფართობი 2100კვმ).

ძირითადი სამუშაოები:

- მიწის სამუშაოები;
- არსებული ტვალეტის და ყორე ქვის კედლის დემონტაჟი;
- საზოგადოებრივი ტვალეტის მშენებლობა;
- ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა, რომელიც გამოიყენება როგორც ფეხბურთისათვის ასევე კალათბურთისა და ფრენბურთის სათამაშოდ;
- მოედანზე დამცავი ჯგბირების მოწყობა;
- საჭიროებისამებრ სადრენაჟე სისტემის მოწყობა მოედანზე;
- სამაყურებლო სკამების და ტრიბუნების მოწყობა;
- მოედნის შემოღობვა;
- მოედნის განათების მოწყობა;

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელს–ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- კომპლექტის შემადგენლობას;
- განმარტებით ბარათს;
- სამუშაოების მოცულობათა უწყისს;
- არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ტოპოგრაფიულ გეგმას;
- სიტუაციურ გეგმას, სათანადო დეტალიზაციით;
- საზოგადოებრივი ტვალეტის მშენებლობის მუშა ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით;
- მოედნის გეგმას, სათანადო დეტალიზაციით;
- მოედნის სადრენაჟე სისტემის ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით;
- სამაყურებლო სკამების და ტრიბუნების მოწყობის ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით;
- მოედნის შემოღობვის ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით;
- მოედნის განათების მოწყობის ნახაზებს სათანადო დეტალიზაციით;
- სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკს კალენდარული დღეების მიხედვით;

მუშა პროექტთან ერთად წამოდგენილი უნდა იყოს:

- წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაცია მომზადდეს ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით (მასალის ხარისხისა და მისი განზომილებების ჩვენებით) და დაიყოს ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვებად, ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი სამუშაოების მიხედვით.
- საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდეს ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალის მიხედვით.

შენიშვნა:

გათვალისწინებულ იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მოედნის შესასვლელის, მაყურებელთა ტრიბუნის, საზოგადოებრივი ტვალეტის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება.

- საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ობიექტის ადგილზე დეტალური შესწავლით დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროექტირებისათვის საჭირო ყველა დეტალი.
- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იქნას მის წინადადებაში.
- საპროექტო დოკუმენტაციის მიმდინარეობის პროცესში, ყველა დეტალი შეთანხმებული იქნას გამგეობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან.