

ქალაქ ბოლნისში თამაზ სტეფანიას სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე ტრიბუნის, პრესის და საპატიო სტუმრებისათვის ახალი ლოჯის მოწყობის საპროექტო დავალება

ძირითადი სამუშაოები:

- არსებული ლოჯის დემონტაჟი;
- მიწის სამუშაოები;
- ახალი პრესისა და საპატიო სტუმრებისათვის ლოჯის მოწყობა;
- ელ მომარაგების და სუსტი დენების მოწყობა;
- ახალი სამაყურებლო ტრიბუნების მოწყობა სამხრეთის მხარეს და არსებული ტრიბუნების რეაბილიტაცია ჩრდილოეთის მხარეს;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საპირფარეშოს მოწყობა;
- საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა საპირფარეშოსათვის;
- განათების კომპურების სიმაღლეში გაზრდა საჭიროების შემთხვევაში;
- სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;
- დემონტაჟირებული მასალების დასაწყობება;

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელს—ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- კომპლექტის შემადგენლობას;
- აერო ფოტოს;
- განმარტებით ბარათს;
- სამუშაოების მოცულობათა უწყისს;
- არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ტოპოგრაფიულ გეგმას;
- გეოლოგიურ დასკვნას;
- კონსტრუქციულ დასკვნას (განათების კომპურებისთვის 5 დან 10 მეტრამდე სიმაღლეში მომტების შემთხვევაში) ;
- კონსტრუქციული დასკვნა ტრიბუნებისთვის;
- რეპერების უწყისს;
- სამაყურებლო ტრიბუნების ნახაზებს სათანადო დეტალიზაციით;
- სიტუაციურ გეგმას, სათანადო დეტალიზაციით;
- არქიტექტორული პროექტს, მშენებლობის მუშა ნახაზებს სათანადო დეტალიზაციით;
- ელმომარაგებას და სუსტი დენებს სათანადო დეტალიზაციით;
- სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკს კალენდარული დღეების მიხედვით;

მუშა პროექტთან ერთად წამოდგენილი უნდა იყოს:

- წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაცია მომზადდეს ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით (მასალის ხარისხისა და მისი განზომილებების ჩვენებით) და დაიყოს ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვებად, ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი სამუშაოების მიხედვით.
- საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდეს ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალის მიხედვით.

შენიშვნა:

- საფეხბურთო სტადიონის საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდეს UEFA მეორე კატეგორიის 2018 წლის დებულების თანახმად;

- გათვალისწინებულ იქნას სახანძრო უსაფრთხოება.
- გათვალისწინებულ იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება.
- საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ობიექტის ადგილზე დეტალური შესწავლით დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროექტირებისათვის საჭირო ყველა დეტალი.
- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იქნას მის წინადადებაში.
- საპროექტო დოკუმენტაციის მიმდინარეობის პროცესში, ყველა დეტალი შეთანხმებული იქნას გამგეობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან.