

შენიშვნები მოწოდების დასახელებები:
საფუძველი: დეფინიციური აქტი

თეორიკოსის დასახელება: №1 საჯარო სკოლის კარნიზის რეაბილიტაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

№	შოფრი, ნორმირებული სურსათი	ს ა მ უ შ ა თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		პერიმეტრზე კარნიზის მოხსნა დაქუცმაცებით	კუბ.მ.	50.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2		პერიმეტრზე კედლის ფილის ჩასაჯვანად ჩადრმავების მოწყობა	კუბ.მ.	4.5		0.00		0.00		0.00	0.00	
3		შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგებობა	ტონა	130.80		0.00		0.00		0.00	0.00	
4		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	ტონა	130.80		0.00		0.00		0.00	0.00	
5		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	130.80		0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	0%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მოგება (არაუმეტეს 8%)	0%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი 1				0.00		0.00		0.00	0.00	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
1		ფასადზე მოპირკეთების აღდგენა არსებული ბაზალტის ფილების ანალოგიური ფილებით, ჩაანკრებით (ფილები -სისქით 30მმ, ანკრები ზომით: 160X10მმ; 504 ცალი)	კვ.მ.	84.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2		დაანკრების შემდეგ ზედაპირის დამაკვლა	კვ.მ.	84.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
3		გარე ხარახის მოწყობა კარნიზის ღირებულება 10მ-ის სიმაღლეზე	კვ.მ.	1,200.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	0%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მოგება (არაუმეტეს 8%)	0%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი 2				0.00		0.00		0.00	0.00	
		1+2 თავების ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მასალების ტრანსპორტი	0%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	
		დღგ	18%			0.00		0.00		0.00	0.00	
		ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00	

შემსრულებლები:

ზ კლიმიაშვილი