

## ბანკარტებითი ბარათი

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშის №2 საჯარო სკოლის  
II სართულის დერეფნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

წარმოდგენილი პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს მიერ, თანახმად სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშის №2 საჯარო სკოლასთან 2017 წლის 23 თებერვლის №56 ხელშეკრულებით და რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო მოცულობები აღებულია შესასრულებელი სამუშაოების ადგილზე ამომვისა და მის საფუძველზე შედგენილი ესკიზური ნახაზების მიხედვით.

პროექტი მოიცავს შემდეგი სახის სამუშაოებს, კერძოდ;

- 1) კედლებიდან ან ამორტიზებული შელესვის მოხსნას,
- 2) კედლებზე და ჭერზე არხების ამოჭრას სადენებისათვის,
- 3) კედლებიდან და ჭერიდან ამორტიზებული კირით შეთეთრების და ზეთოვანი საღებავის ჩამოფხეკვას,
- 4) ხის ამორტიზებული კარის ბლოკების დემონტაჟს და დასაწყობებას,
- 5) სამშენებლო ნაგავის დაგვირთვას და გატანას ავტოთვიითმცლელით 15კმ-ზე,
- 6) კედლების და ჭერის (ადგილებში) გაუმჯობესებული შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით,
- 7) კარების და ფანჯრების ღიობების გვერდულების შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სიგანე-20სმ,
- 8) ლამინირებული კარის ბლოკის მოწყობას კომპლექტით კ-1; კ-2;
- 9) ხის ფანჯრის რაფების მოწყობას,
- 10) ფანჯრის რაფების შეღებვას ემალის საღებავით 2-ჯერ,
- 11) დერეფანში ჭერის, კედლების, კარ-ფანჯრების და ნიშების გვერდულების მაღალხარისხიანი შეფითხვა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ
- 12) სადენებისათვის არხების შევსებას კირ-ცემენტის ხსნარით,
- 13) დაზიანებული კიბის ლითონის მოაჯირების შეკეთებას,
- 14) ლითონის კარების და მოაჯირების შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ,
- 15) ელ-სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობას,

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 2017 წლის I კვარტლის მდგომარეობით გამოცემული სამშენებლო რეკონსტრუქციისა და რევიზიული საბაზრო ფასების გამოყენებით 1984 წლის რესურსულ ბაზაზე.

ზედნაღები ხარჯების ნორმად მიღებულია - 10%

ვევბიური მოგება - 8%

