

სოფ.ფიჩხოვანის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეუ ლი განზომი ლება	ერთეული განზომილ ების რაოდენობ ა
1	2	3	4	5
		1. ჰერი		
1	ს.ფასი	მოეწყოს პლასტიკატის ფილა ჰერზე (3*5.5)	მ²	16,5
		პლასტიკატის ფილა (16.5*1.05)	მ²	17,3
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	16,5
		1. ჯამი		
		2. მოსაპირკეთებელი სამუშაო		
2	ს.ფასი	შეილესოს კედელი კაფელის გასაკვრელად (5.5+3)2*1.5	მ²	25,5
		ცემენტის ხსნარი (0.02*25.5)	მ³	0,51
3	ს.ფასი	მოეწყოს კაფელის ფილა კედელზე	მ²	25,5
		წებო ცემენტი (8.6*25.5)	კგ	219
4	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი ზ.საღებავით	მ²	25,5
		ზ.საღებავი	კგ	6,63
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	1,5
		საფითხნი (შპაკლი) (25.5*0.79)	კგ	20,1
		2. ჯამი		
		3. ვენტილაცია		
5	ს.ფასი	აგურის მზიდ კედელში გამჭოლი ხვრელის მოწყობა ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [1.45*4.6]	ც	1
6	ს.ფასი	მოეწყოს ვენტილატორი კედელში ელ.ძრავით სიმძლავრით 120 ვატი, 1400 ბრ/წთ.	ც	1
		3. ჯამი		
		4. სხვადასხვა სამუშაოები		
7	ს.ფასი	მოეწყოს ორმაგი ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ტიხარი (სათავსოს მოსაწყობად).	მ²	13,2
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	26,4
		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა (26.4*1.05)	მ²	27,7
8	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი ოთახის კარები (0.9*2)	მ²	1,8
9	რ23-16	მოეწყოს 3 იარუსიანი ხის თარო ყველა ელემენტის გათვალისწინებით (3*0.7); [6.48*6]	მ²	2,1

		მშრალი ხის მასალა წიწვოვანი $(3*0.7*3*0.04)+(0.1*0.1*18)$	მ ³	0,93
		ლურსმანი საამშენებლო	კგ	2
10	ს.ფასი	შეიღებოს ხის 3 იარუსიანი თარო ზ.საღებავით	მ ²	14,3
		ზ.საღებავი	კგ	3,7
		საფითხნი (0.82*14.3)	კგ	11,7
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,86
		4. ჯამი		
		1- 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები - %		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება - %		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%		
		ჯამი		