

სოფ. წინუბანში საბავშვო ბაღის სამზარეულოს რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილ ება	ერთეული განზომილ ების რაოდენობ ა
1	2	3	4	5
		1.სხვადასხვა სამუშაოები		
1	ს.ფასი	მოეწყოს კედელში ხვრელები ვენტილაციისათვის [1.82*4.6]	1 ხვრელი	3
2	ს.ფასი	მოეწყოს სამზარეულოს ჰაერგამწოვი ვენტილაცია ელ.ძრავით	ც	1
3	ს.ფასი	მოეწყოს ვენტილაციური კედელში სიმძლავრით 120 ვატი 1400 ბრ/წთ	ც	1
4	ს.ფასი	მოეწყოს გაზის წყალგამაცხელებელი წარმადობით 7ლ /წუთში	კომპ.	1
5	20-1	მოეწყოს ჰაერგამწოვი მოთუთიავებული ფოლადის ფურცლის მილი წყალგამაცხელებლიდან გამჭოლ ხვრელამდე დ100მმ (6.28*0.05*2.5)	მ²	0,79
		მოთუთიავებული ფოლადის ფურცლის მილი ზკედ.=1მმ	გ/მ	2,5
		მილის მისამაგრებელი ელემენტები	კგ	1,6
6	20-1	მოეწყოს მოთუთიავებული ფოლადის ფურცლის მილი სამზარეულოს ჰაერგამწოვიდან გამჭოლ ხვრელამდე	მ²	0,93
		ფოლადის ფურცლის მილი დ100მმ-მდე ზკედ.=1მმ	გ/მ	3
		მილის დასამაგრებელი ელემენტები	კგ	1,7
7	46-75	მოეწყოს ხვრელების უკუ შეკეთება ცემენტის ხსნარით [20.6*4.6]	მ³	0,1
8	ს.ფასი	მოეწყოს პლასტმასის ცივი წყლის მილი წყალგამაცხელებლამდე დ20მმ	გ/მ	3
9	ს.ფასი	იგივე ცხელი წყლის პლასტმასის მილი დ20მმ	გ/მ	3
10	ს.ფასი	მოეწყოს არსებულ ხელსაბანზე წყალშემრევი დ20მმ	ც	1
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები - %		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება - %		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%		
		ჯამი		