სოფ. მაღრაანის საბავშვო ბაღის სამზარეულოს რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ს.ფასი	მოეწყოს გამჭოლი ხვრელი შერეული წყობის კედელში ვენტილატორის ძირის ასაწყობად	ც	1							
2	ს.ფასი	მოეწყოს ჰაერგამწოვი ვენტილატორი კედელში ელ.ძრავით სიმძლავრით 120 ვატი, 1400 ბრ/წუთში	კომპ.	1							
3	46-75	გამჭოლი ხვრელის უკუ შეკეთება ცემენტის ხსნარით [20.6*4.6]	$მ^3$	0,05							
4	46-124	მოიხსნას ხის კარების ბლოკი ღიობიდან (2.14*0.9)	$მ^2$	1,93							
5	46-122	მოიხსნას ხის ფანჯრის ბლოკი ღიობიდან (1.35*1.7)	$მ^2$	2,3							
6	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	$მ^2$	2,3							
7	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა 0.594*6	$მ^2$	2,3							
		ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა (0.3*1.8)	გ/მ	1,5							
8	ს.ფასი	შეილესოს კედელი კაფელის ქვეშ ცემენტის ხსნარით (4.1+3.6)2*1.3	$მ^2$	20,2							
		ცემენტის ხსნარი	$მ^3$	0,4							
9	ს.ფასი	მოეწყოს კაფელი კედელზე	$მ^2$	20,2							
		წებო ცემენტი	კგ	173							
10	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები ღიობში	$მ^2$	1,93							
11	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ,,სტიაჟკა" იატაკზე სისქით 4სმ	$მ^2$	15,1							
		,,მ-200" ბეტონი	$მ^3$	0,6							
12	ს.ფასი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	$მ^2$	15,1							
		მეტლახის ფილა 1.02*15.1	$მ^2$	15,4							
		წებო ცემენტი 8.6*15.1	კგ	129,8							
13	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი ზ.საღებავით (4.1+3.68)2*1.3	$მ^2$	20,2							
		ზ.საღებავი 0.26*15.1	კგ	3,9							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,9							
		,,შპაკლი" (საფითხნი)	კგ	15							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები - %									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება - %									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%									
		ჯამი									