

**სადგური ზესტაფონის ძველი სამორიგო კოშკურის შენობის
რეკონსტრუქცია**

დეფექტური აქტი ელ. განათებაზე #1/3

შედგენილია: 2018 წ. I კვარტლის ფასების დონეზე

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
				საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4	5
1	ს.ნ.და წ 8_402_2	სპილენძისძარღვიანი სადენის გაყვანა	მ	450
1,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	
1,2		მანქანები	ლარი	
1,3	8.3 პ.21	სადენი პპვ-3*2,5 კვმმ	მ	
2	ს.ნ.და წ 8_402_2	სპილენძისძარღვიანი სადენის გაყვანა	მ	150
2,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	
2,2		მანქანები	ლარი	
2,3	8.3 პ.62	სადენი პპვ-3*4 კვმმ	მ	
3	ს.ნ.და წ 8_591_2	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველების მონტაჟი	ცალი	23
3,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	
3,2		მანქანები	ლარი	
3,3		ჩამრთველი	ცალი	
4	ს.ნ.და წ 8_591_7	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტის მონტაჟი	ცალი	30
4,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	
4,2		მანქანები	ლარი	
4,3		შტეფსელური როზეტი	ცალი	
5	ს.ნ.და წ 8_605_1	სანათების მოწყობა	ცალი	54,0
5,1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
5,2		წერტილოვანი სანათი	ცალი	
5,3		სანათი	ცალი	
6	ს.ნ.და წ 8_604_1	სანათის(ბრა) მოწყობა	ცალი	10,0
6,1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
6,2		სანათი ბრა კედლის	ცალი	
7		სახანძრო სტენდის მოწყობა ადჭურვილობით	კომპ	1,0

სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტი

ნ. ჩაჩუა