

ბანკარტებითი ბარათი

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშის №2 საჯარო სკოლის
II სართულის დერეფნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

წარმოდგენილი პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს მიერ, თანახმად სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშის №2 საჯარო სკოლასთან 2017 წლის 23 თებერვლის №56 ხელშეკრულებით და რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო მოცულობები აღებულია შესასრულებელი სამუშაოების ადგილზე ამომვისა და მის საფუძველზე შედგენილი ესკიზური ნახაზების მიხედვით.

პროექტი მოიცავს შემდეგი სახის სამუშაოებს, კერძოდ;

- 1) კედლებიდან დან ამორტივებული შელესვის მოხსნას,
- 2) კედლებზე და ჭერზე არხების ამოჭრას საღებებისათვის,
- 3) კედლებიდან და ჭერიდან ამორტივებული კირით შეთეთრების და ზეთოვანი საღებავის ჩამოფხეკვას,
- 4) ხის ამორტივებული კარის ბლოკების დემონტაჟს და დასაწყობებას,
- 5) სამშენებლო ნაგავის დაგვირთვას და გაგანას ავტოთვიტმცლელით 15კმ-ზე,
- 6) კედლების და ჭერის (ადგილებში) გაუმჯობესებული შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით,
- 7) კარების და ფანჯრების ღიობების გვერდულების შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სიგანე-20სმ,
- 8) ლამინირებული კარის ბლოკის მოწყობას კომპლექტით კ-1; კ-2;
- 9) ხის ფანჯრის რაფების მოწყობას,
- 10) ფანჯრის რაფების შეღებვას ემალის საღებავით 2-ჯერ,
- 11) დერეფანში ჭერის, კედლების, კარ-ფანჯრების და ნიშების გვერდულების მაღალხარისხიანი შეფითხვა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ
- 12) საღებებისათვის არხების შევსებას კირ-ცემენტის ხსნარით,
- 13) დაზიანებული კიბის ლითონის მოაჯირების შეკეთებას,
- 14) ლითონის კარების და მოაჯირების შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ,
- 15) ელ-სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობას,

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 2017 წლის I კვარტლის მდგომარეობით გამოცემული სამშენებლო რე-სურსებისა და რევიონული საბაზრო ფასების გამოყენებით 1984 წლის რესურსულ ბაზაზე.

მედნადები ხარჯების ნორმად მიღებულია - 10%

გეგმიური მოგება - 8%

