

კოჯორში, ორბელიანის ქუჩაზე სანიაღვრე
ქსელის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთეუ ლი	რაოდენ ობა	ერთულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრძ/მ	55.00		0.00
2	ასფალტბეტონის საფარის აყრა, სისქით 10 სმ	მ³	10.00		0.00
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება თხრილში მოშანადაკების ექსკავატორით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	650.00		0.00
4	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ხელით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	38.00		0.00
5	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	25.00		0.00
6	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გატანა 20კმ-დე მანძილზე ნაგავსაყრელზე (კ=1.8)	ტ	1301.40		0.00
7	ქვაბულის ძირის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,22	მ³	64.00		0.00
8	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილის ქვეშ 10 სმ და მილის დაფარვა ქვიშით 20 სმ. დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1.12	მ³	125.00		0.00
9	თხრილის შევსება მდინარის ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,22	მ³	215.00		0.00
10	რკ/ბეტონის ნაკეთობების (მ.შ. ს/კედელი, კიბე, პარაპეტი, არხი, მილის სათავისები, სანიაღვრე კოლექტორი, და ა.შ) მოწყობა/აღდგენა B-22,5 ბეტონით	მ³	195.00		0.00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. რთულ ლი	რაოდენ ობა	ერთულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	არმატურა D10 A-III	ტ	14.90		0.00
11	ლითონის ელემენტებისაგან ცხურის მოწყობა	ტ	16.65		0.00
	კუთხოვანა 60X60X5 მმ	ტ	16.65		0.00
12	რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით	ც	6.00		0.00
13	თუჯის ცხური თუჯის ჩარჩოთი 90X90 შიდა ზომა (70X70)	ც	2.00		0.00
14	ორტესებრი ძელი №14	ტ	0.02		0.00
15	DN=500 მმ SN-8 გარე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ/მ	12.00		0.00
16	DN=600 მმ SN-8 გარე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ/მ	140.00		0.00
	მილის სათავისის მოწყობა				0.00
17	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ³	4.30		0.00
18	რკინაბეტონის მილის სათავისის მოწყობა B-22.5 ბეტონით (W-6; F- 200)	მ³	1.00		0.00
	არმატურა 12 A-III	ტ	0.031		0.00
	არმატურა A-I	ტ	0.003		0.00
	ჯამი:				0.00
	ზედნადები ხარჯები				0.00
	ჯამი:				0.00
	მოგება				0.00
	ჯამი				0.00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			0.00
	ჯამი				0.00
	დ.ღ.გ.				0.00
	სულ				0.00