

№ ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება		განზ.	ერთეულზე	სულ	ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	მოხდეს ორმოს ამოღება ლით. ბოძების მოსაწყობად 1 მ სიმაღლის და 0.4X0,4მ სიგანის ხელის იარაღებით (12 ორმო) შრომითი რესურსები	კუბმ ცალი ორმო		1,40 7,95							
3	მოხდეს ორ საქანელიანი ლით. კონსტრუქციის მოწყობა თანდართული ნახაზის შესაბამისად შრომითი რესურსები მანქანები ლით. კვადრატული მილი 150X150მმ სისქით 5მმ ლით. მილი დ=80მმ სისქით 4მმ ბეტონი "მ250" საქანელა (ხის დაფით, ჯაჭვით) ელექტროდი ზეთ. საღებავი, მაღალი ხარისხის სარეკლამო წარწერა თანდართული ნახაზის შესაბამისად სხვა ხარჯი	ცალი ლარი ლარი გრძმ გრძ კუბმ ცალი შეკვრა კბ კომპლექ ტი ლარი		1,00 1,00 10,00 30,00 4,30 0,55 2,00 0,50 3,00 1,00 1,50							
4	მოხდეს სამ საქანელიანი ლით. კონსტრუქციის მოწყობა თანდართული ნახაზის შესაბამისად შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი ლარი ლარი		1,00 1,00 10,00							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ლით. კვადრატული მილი 150X150მმ სისქით 5მმ	გრძმ	32,50	32,50							
	ლით. მილი დ=80მმ სისქით 4მმ	გრძმ	5,80	5,80							
	ბეტონი "მ250"	კუბმ	0,55	0,55							
	საქანელა (ხის დაფით, ჯაჭვით)	ცალი	3,00	3,00							
	ელექტროდი	შეკვრა	0,50	0,50							
	ზეთ. საღებავი, მაღალი ხარისხის	კგ	3,00	3,00							
	სარეკლამო წარწერა თანდართული ნახაზის შესაბამისად	კომპლექტი	1,00	1,00							
	სხვა ხარჯი	ლარი	1,50	1,50							
	ჯამი										
	სატრანსპორტო ხარჯი 3%	0,03									
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები 10%	0,10									
	ჯამი										
	გეგმიური მოგება 8%	0,08									
	სულ										
	დ.დ.გ. 18%	0,18									
	სულ										

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

|