

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოსტანასა და სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით
ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა**

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I. სოფელ ზოსტანაში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები										
1	არსებული ყორე ქვის დაშლა და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით	მ³	7.00							
2	ხეების მოჭრა, დახერხვა და დასაწყობება	ცალი	5.00							
3	არსებული ხის ღობის დემონტაჟი	გრძ.მ.	29.00							
4	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	მ³	<u>45.00</u>							
			0.90							
			2.02							
			2.02							
			0.09							
			87.75							
5	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბუღდოხური 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	მ³	<u>45.00</u>							
			0.15							
			0.16							
			0.16							
			0.01							
6	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ³	<u>4.50</u>							

[illegible]

	გაუთვალისწინებული ხარჯები 3 %	ლარი								
	სულ	ლარი								
	დღგ 18 %	ლარი								
	სულ ჯამი თავი 1	ლარი								
თავი II. სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები										
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვითმცლელეზე დატვირთვით	მ³	65.00							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1.30							
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	2.91							
	მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	2.91							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.14							
	გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	126.75							
2	ნაყარში მუშაობა	მ³	65.00							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.21							
	ბუღდოზერი 79 კვტ	მანქ/სთ	0.24							
	მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	0.24							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.01							
3	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოთვითმცლელეზე დატვირთვით	მ³	6.50							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	33.02							
	გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	12.68							
4	ნაყარში მუშაობა	მ³	6.50							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0.02							
	ბუღდოზერი 79 კვტ	მანქ/სთ	0.02							
	მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	0.02							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.001							
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საგების მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	4.00							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	8.48							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.40							
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	4.40							
6	გაბიონის ყუთების დაწყოება, ქვების ჩაწყოება და ნაწიბურების ჩამაგრება 2,0X1,0X1,0 მ	მ³	36.00							
	ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	111.60							
	მდინარის ქვები	მ³	37.44							

