

ტექნიკური დავალება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსტანასა და სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებზე

გასაწევი მომსახურეობის ჩამონათვალი

გასაწევი მომსახურეობა:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოსტანასა და სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები.

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება სოფელ ბოსტანაში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებზე უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 8 435 ლარს, სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე არაუმეტეს 13 042 ლარს, ობიექტის მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 21477 ლარს. შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვებში. საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი)დღე. სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს

სოფელ ბოსტანაში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებზე:

- 7 მ3 არსებული ყორე ქვის დაშლას და დასაწყობებას შემდგომი გამოყენების მიზნით,
- 5 ცალი ხის მოჭრას, დახერხვას და დასაწყობებას,
- 29 გრძ.მ. არსებული ხის ღობის დემონტაჟს,
- 45 მ3 III ჯგუფის გრუნტის დამუშავებას ექსკავატორით ავტოთვიტმცლელზე დატვირთვით და ნაყარში გატანით,
- 4,5 მ3 III ჯგუფის გრუნტის დამუშავებას ხელით, ავტოთვიტმცლელზე დატვირთვით და ნაყარში გატანით,
- 10 სმ სისქის 5 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საგების მოწყობა,
- (2,0X1,0X1,0) მ ზომის მაკაფერის გაბიონის ყუთების დაწყობა, 54 მ3 ქვის ჩაწყობა და ნაწიბურების ჩამაგრება,
- (2X1,0X0,5) მ ზომის მაკაფერის გაბიონის ყუთების დაწყობა, 12 მ3 ქვის ჩაწყობა და ნაწიბურების ჩამაგრება,
- კედლის უკანა სივრცის შევსება 11 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

სოფელ ხოტევში გაბიონის ყუთებით ზედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე:

- 65 მ3 III ჯგუფის გრუნტის დამუშავებას ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით და ნაყარში გატანით,
- 6,5 მ3 III ჯგუფის გრუნტის დამუშავებას ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით და ნაყარში გატანით,
- 10 სმ სისქის 4 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საგების მოწყობა,
- (2,0X1,0X1,0) მ ზომის მაკაფერის გაბიონის ყუთების დაწყობა, 36 მ3 ქვის ჩაწყობა და ნაწიბურების ჩამაგრება,
- (1,5X1,0X1,0) მ ზომის მაკაფერის გაბიონის ყუთების დაწყობა, 37,5 მ3 ქვის ჩაწყობა და ნაწიბურების ჩამაგრება,
- (2X1,0X0,5) მ ზომის მაკაფერის გაბიონის ყუთების დაწყობა, 27 მ3 ქვის ჩაწყობა და ნაწიბურების ჩამაგრება,
- კედლის უკანა სივრცის შევსება 25 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით;

შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები :

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების დაცვით,
- მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნას ის პირობები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის და მტვრის გავლენა;
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.