

ქალაქ ამბროლაურში მდინარე კრიხულაზე დამცავი ჯებირების მოწყობის სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	<u>მდინარის მარჯვენა სანაპიროს I ეტაპის სამუშაოები</u> <u>პკ 2+25 -პკ 4+42</u>				
	თავი I - მიწისა და ნაპირდაცვის სამუშაოები				
1	ტერიტორიის გასუფთავება მცირე ზომის ბუჩქნარისაგან	მ2	1435.00		
2	ტერიტორიაზე ხეების მოჭრა დასაწყობება	ც.	17.00		
3	მდინარის მარცხენა ნაპირის დაცვის მიზნით ხრეშოვანი გრუნტის მოჭრა (არსებული კედლისა და მდინარის ღია ადგილის დასაცავად) ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით გაბიონების მოსაწყობად	მ3	270.00		
4	გაბიონების მოწყობა მდინარის მარცხენა ნაპირის დაცვისათვის	მ3	430.00		
5	კალაპოტში მუშაობის მიზნით მდინარის ბალასტის გადაადგილება დატკეპვან (საპროექტო კედლების წინ დროებითი გზის მოწყობა)	მ3	1020.06		
6	მდინარის კალაპოტში დამჭერი კედლების ფუნდამენტებისათვის ხრეშოვანი გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით	მ3	3845.00		
7	წყლის ამოტუმბვა ქვაბულიდან ორი ტუმბოთი	მ3	598.00		
	ჯამი თავი I				
	თავი II _ სამშენებლო სამუშაოები				
1	კედლების ფუნდამენტებისათვის ქვიშა-ლორღის 0-40 საფუძვლის მომზადების მოწყობა სისქით 15 სმ	მ3	129.60		
2	მ-150 მარკის ბეტონის მომზადების ფუნდამენტის ქვეშ მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3	80.40		
3	საყრდენი კედლების მოწყობა სულფატომედეგი წყალშეუღწევადი მონოლითური რკ/ბეტონით B-25 F-200 W6 (წყალსატარი პლასტმასის მილების მოწყობით დ=150 მმ.)	მ3	2009.00		
4	კედლებში არმატურის ანკერების მოწყობა	ტ.	5.45		
5	კედლების უკან ზედაპირების დამუშავება ბიტუმით (ჰიდროიზოლაცია)	მ2	1441.30		
6	ქვაბულისათვის და კალაპოტში მოჭრილი გრუნტების სარეგულაციო კედლების უკან ჩაყრა ფენა-ფენად და დატკეპვნიით	მ3	5565.06		
7	მსხვილი ლოდების 0.5-0.75 მ. ჩაყრა კედლის ძირში მდინარის მხრიდან (წარეცხვის საწინააღმდეგოდ)	მ3	1393.20		
	ჯამი თავი II				
	თავი III _ სანიაღვრე სამუშაოები				
1	ჭის ძირისათვის ქვიშა-ლორღის 0-40 საფუძვლის მომზადების მოწყობა სისქით 15 სმ	მ3	3.75		
2	მ-150 მარკის ბეტონის მომზადების ფუნდამენტის ქვეშ მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3	2.50		
3	ჭის ძირის, გადახურვის ფილისა და კედლების მოწყობა სულფატომედეგი წყალშეუღწევადი მონოლითური რკ/ბეტონით B-25 F-200 W6 (თუჯის ხუფით)	მ3	37.66		
4	სანიაღვრე რკ/ბეტონის მილის მოწყობა D=1200 მმ.	მ3	2.240		
5	სანიაღვრე მილების სათავისებისა და ფილის მოწყობა სულფატომედეგი წყალშეუღწევადი ბეტონით B-30 F-200 W8	მ3	0.44		
	ჯამი თავი III				
	ჯამი თავების				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დ.ღ.გ.	18%			
	ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----