

ტექნიკური დავალება

სოფელ ურავის წყალსადენის შიდა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

გასაწევი მომსახურება:

სოფელ ურავის წყალსადენის შიდა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 80 000 ლარს.

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში. საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღე. სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში.

სოფელ ურავის წყალსადენის შიდა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტი ითვალისწინებს სოფ ურავში ე.წ. ბინების დასახლებასა და გოგრიჭიანების უბანში არსებული წყალმომარაგების მაგისტრალის და შიდა ქსელის შეცვლას.

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს:

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
	მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობის სამუშაოები		
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის კოვშით 0.5მ ³ ა/თ-ზე დატვირთვით	მ ³	800,75
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	56,10
3	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 5-კმ-ზე	ტ	1670,80
4	ქვიშის უკუჩაყრა დატკეპვნიით, პოლიეთილენის მილების ქვეშ 10 სმ, ზევიდან 20 სმ.	მ ³	357,00
5	ტრანშეის შევსება ბალასტით ბულდოზერით დატკეპვნიით	მ ³	516,98

6	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-110 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-16	მ	1420,00
7	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-50 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-16	მ	235,00
8	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-32 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	200,00
9	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-20 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-16	მ	187,00
10	ლითონის გარცმის მილის მონტაჟი დ-57X3 მმ	მ	21,00

შემსრულებელი ვალდებულია:

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების დაცვით,
- სამუშაოების მსვლელობისას სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებული სხვა კომუნიკაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დაიცვას დაზიანებისაგან, ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი აღდგენა;
- უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავ გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების დაყენება;
- სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წამოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.
- ამ ჟურნალში ტექ. ზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოების წარმოების შესახებ.
- ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.
- სამუშაო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საუბველზე ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებს, რომელიც უნდა იქნეს შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოების სადასახადო ფორმებში.
- ზედამხედველობას საამშენებლო სამუშაოებზე 2017 წლის 23 აგვისტოს N 69/17 და 2017 წლის 23 აგვისტოს N 87 ხელშეკრულებების საფუძველზე განახორციელებს შპს „ესპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“.
- სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით.
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და

არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.