

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ წელათის სასმელი წყლის
მაგისტრალის რეაბილიტაციაზე

სათავე ნაგებობები

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	
				განზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4	5	6
		სათავე ნაგებობა			
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და ტერიტორიის გასუფთავება ნატანისაგან ხელით სათავე ნაგებობისათვის 1,6 კბ.მ	მ3		1.6
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	3.30
2	6-11-4	რბ ზღუდარისა და რბ კედლის მოწყობა წყალმიმღები კამერის რკ. ბეტონის ძირის ფილით ბეტონით B-20 ჰიდროიზოლაციის მოწყობით	კბ.მ		6.61
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.67	37.48
		სხვა მანქანა	მ/სთ	1	6.61
		ბეტონი B-20	მ3	1.015	6.71
		ხის მასალა 3ხ. წიწვოვანი	მ3		5.41
		ელექტროდი 3-42	ტნ	0.0008	0.0053
		მილყელები დ 25 მმ	მ		32
		სამშენებლო ღურსმანი	კმ		30.00
		ჰიდროიზოლაცია-პენიტრონი	კმ	5	33.05
		სხვა მასალა	ლარი	0.34	2.25
3		არმატურა A I-III	ტნ		0.4955
4	ს.ნდაწ 22-5-5	საპაერო ლითონის d150 მმ-ნი მილის მოქსოვა	1კმ		0.0010
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	403	0.40
		მანქანები	ლ	105	0.11
		მილი დ-152(4,0) მმ	მ		1
		სხვა მასალები	ლ	97.3	0.10
5	ს.ნდაწ 22-5-7	წყალგამშვები კვანძის მოწყობა ლითონის d50 მმ-ნი მილსადენით	1კმ		№№
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353	1.41
		მანქანები	ლ	35.1	0.14
		მილი დ-50(3) მმ	მ		4
		სხვა მასალები	ლ	59.3	0.24
6	22-24-1	ურდულის მოწყობა დ= 50მმ	ც		1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.01	1.01
		სხვა მანქანა	ლარი	0.02	0.02
		ურდული დ=50მმ	ც		1.00
		ჭანჭიკ-ქანჩი დ 10 მმ საფენით	ც		10.00
		საფენი დ 83 მმ ხვრეტით	ც		1.00

		მილტუზი 83 მმ	ც		2.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.056	0.06
7	ს.ნდაწ 22-5-3	გამრეცხ- გადამღვრელი მილის მოწყობა ლითონის ძ89 მმ-ნი მილსადენით	1კმ		0.0050
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353	1.77
		მანქანები	ლ	35.1	0.18
		მილი დ-89(3,5) მმ	მ		5
		სხვა მასალები	ლ	59.3	0.30
8	22--24-1	გამრეცხ- გადამღვრელი ურდულის მოწყობა დ= 80მმ	ც		1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.01	1.01
		სხვა მანქანა	ლარი	0.02	0.02
		ურდული დ=80მმ	ც		1.00
		ქანჭიკ-ქანჩი დ 12 მმ საფენით	ც		10.00
		საფენი დ 80მმ ხვრეტით	ც		2.00
		მილტუზი 80 მმ	ც		2.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.056	0.06
9	1-81-3	არსებული რიყის ქვებით დ100-120 მმ კაპტაყის მოწყობა	კ.მ		3.5
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	4.24
		რიყის ქვა	მ3	1.04	3.64
		თევზსაჭერი ბადე	მ²		10.0
10	1-81-3	გრუნტის უკუწაყრა ხელით მოსწორება-დატკეპნით	მ3		1.6
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	1.94
11	22--20-3 მისად	სათავე ნაგებობის და ფოლადის მიღების გარეცხვა დეზინფექცია დიამეტრით 100 მმ-მდე	კმ		0.009
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	56.70	0.51
		სხვა მასალები	ლარი	0.11	0.001
		ჯამი:			
		მათ შორის:			
		შრომის დანახარჯები			
		სხვა მანქანები			
		მასალები			
		ჯამი:			
		სატრანსპორტო ხარჯები -5%			
		ჯამი			
		ზედნადები ხარჯები - 10%			
		ჯამი			
		მოგება - 8%			
		ჯამი			

შ პ ს „ არქიმენსერვისჯგუფი“

დირექტორი:

შეადგინა:

გ. ჩოგაძე

გ. ჩოგაძე

