

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-3
შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ წელათის სასმელი წყლის
მაგისტრალის რეაბილიტაციაზე
გამანაწილებელი რეზერვუარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	ბანზომილების ერთეული	რაოდენობა	
				ბანზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4	5	6
1	6-1-22	მონოლითური ბეტონის ღებტური საფუძვლის მოწყობა B-20ბეტონისაგან	მ3		1.1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.78	4.16
		სხვა მანქანა	ლარი	0.92	1.01
		ბეტონის ტუმბო	კუბ.მ.	1.015	1.12
		ბეტონი B-20	მ3	1.015	1.12
		ყალიბის ფარი	მ2	0.703	0.77
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ	მ3	0.011	0.01
		სხვა მასალა	ლარი	0.6	0.66
2	ს.ნდაწ 22--5--7	გამრეცხი კვანძის მოწყობა ლითონის d114 მმ-ნი d10მმ -იანი ხვრეტების მქონე მილსადენით	1კმ		0.0055
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353	1.94
		მანქანები	ლ	35.1	0.19
		მილი დ-114(4,5) მმ	მ		5.5
		სხვა მასალები	ლ	59.3	0.33
3	22--24-3	გამრეცხი კვანძის ურდულის მოწყობა დ=100მმ	ც		1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.7	1.70
		სხვა მანქანა	ლარი	0.06	0.06
		ურდული დ=100მმ	ც		1.00
		ჭანჭიკ-ქანჩი დ 12 მმ საფენით	ც		5.00
		საფენი დ114 მმ ხვრეტით	ც		1.00
		მილტუზი 114 მმ	ც		1.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.056	0.10
4	ს.ნდაწ 22--5--7	წყალგადამღვრელი კვანძის მოწყობა ლითონის d76 მმ-ნი მილსადენით	1კმ		0.0020
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353	0.71
		მანქანები	ლ	35.1	0.07
		მილი დ-76(3,5) მმ	მ		2
		სხვა მასალები	ლ	59.3	0.12
5	22--24-1	ურდულის მოწყობა დ= 50მმ	ც		1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.01	1.01
		სხვა მანქანა	ლარი	0.02	0.02
		ურდული დ=50მმ	ც		1.00
		ჭანჭიკ-ქანჩი დ 10 მმ საფენით	ც		10.00

		საფენი დ 83 მმ ხვრეტით	ც		1.00
		მილტუზი 83 მმ	ც		2.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.056	0.06
6	15-164-8	ლითონის რეზერვეუარის შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის საღებავით	100 მ²		0.020
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68.00	1.4
		მანქანები	ლარი	0.03	0.0006
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	25.1	0.5
		ოლიფა	კგ	27.0	0.5
		სხვა მასალები	ლარი	0.2	0.004
7	ს.ნდაწ 16--7--1	ფოლადის 15 მმ-ნი საჰაერო მილების მონტაჟი	100მ		0.0100
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34.5	0.35
		მანქანები	ლ	1.29	0.01
		მილი დ-15 მმ- 2მმ	მ	100	1
		სხვა მასალები	ლ	1.49	0.01
		ჯამი:			
		მათ შორის:			
		შრომის დანახარჯები			
		სხვა მანქანები			
		მასალები			
		ჯამი:			
		ტრანსპორტი-5%			
		ჯამი			
		ზედნადები ხარჯები - 10%			
		ჯამი			
		მოგება - 8%			
		ჯამი			