

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: ლარი

შედგენილია 1984 წ სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ უ - 2018 წ I კვარტლის დონეზე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა		სულ
						ერთ.შ	ჯამი	ერთ.შ	ჯამი	ერთ.შ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. სამშენებლო სამუშაოები										
1	46-31-2	მეტლახის იატაკის დაშლა1,5+3,31	მ2		4,81							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,323	1,55		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,0215	0,103415		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	46-25-1	ბეტონის მომზადების დაშლა	მ3		0,6		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	7,3	4,38		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	2,9	1,74		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	ვ3ერ	კედლის კერამიკული ფილის დაშლა	მ2		3		0,00		0,00		0,00	0,00
	25-13-1	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,56	1,68		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,47	1,41		0,00		0,00		0,00	0,00
4	11-1-6	ღორღის ფენის მოწყობა	მ3		0,3		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,52	1,056		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	1,06	0,318		0,00		0,00		0,00	0,00
		ღორღი	მ3	1,24	0,372		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,02	0,006		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
5	11-1-11	ბეტონის ფენის მოწყობა მ-100	მ3		0,15		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,9	0,435		0,00		0,00		0,00	0,00
		ბეტონი მ-100	მ3	1,02	0,153		0,00		0,00		0,00	0,00

		სხვა მასალები	ლ	0,88	0,132		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
6	11-20-3	მეტლახის იატაკის მოწყობა	მ2		5,11		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,08	5,52		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,0452	0,23		0,00		0,00		0,00	0,00
		მეტლახის ფილები	მ2	1,02	5,21		0,00		0,00		0,00	0,00
		წებოცემენტი	კგ	6	30,66		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,0497	0,25		0,00		0,00		0,00	0,00
7	15-14-1	კაფელის გაყვრა კედელზე	მ2		3		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,7	5,1		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,02	0,06		0,00		0,00		0,00	0,00
		წებოცემენტი	კგ	6	18		0,00		0,00		0,00	0,00
		კაფელის ფილა	მ2	1	3		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,007	0,021		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი					0,00		0,00		0,00	0,00
		მასალის ტრანსპორტი	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები	10%									0,00
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		1 ჯამი										0,00
		2 სანტიმეტრიანი სამუშაოები										
	17-4-4	აზიური ჯამის დაშლა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი 3,66*0,4	კ/ს	1,464	4,392		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,09	0,27		0,00		0,00		0,00	0,00

	ვპერ	ხელსაზნის დაშლა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
	25-16-53	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,45	0,45		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,24	0,24		0,00		0,00		0,00	0,00
	ვპერ	ტრაპების დაშლა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
	25-16-60	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,5	1,5		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,27	0,81		0,00		0,00		0,00	0,00
11	17.-4.-2	უნიტაზის მონტაჟი	ც		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,02	6,04		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,14	0,28		0,00		0,00		0,00	0,00
		უნიტაზი	კომპ		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	1,32	2,64		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
12	17.-4-4	აზიური ჯამის მოწყობა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,66	3,66		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,28	0,28		0,00		0,00		0,00	0,00
		აზიური ჯამი	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	1,24	1,24		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
13	17.-1-9	ტრაპის მოწყობა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,46	1,38		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,02	0,06		0,00		0,00		0,00	0,00
		ტრაპი	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,11	0,33		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
14	17.-1-4	ხელსაზნის მოწყობა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,72	1,72		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,06	0,06		0,00		0,00		0,00	0,00
		ხელსაზანი მეორადი	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,31	0,31		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00

15	16,-6-1	კანალიზაციის მიღების მოწყობა Φ-50მმ	მ		2,2		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,609	1,34		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,0021	0,00462		0,00		0,00		0,00	0,00
		პლასმ. მილი Φ-50მმ	მ		2,2		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი					0,00		0,00		0,00	0,00
		მასალის ტრანსპორტირება	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები	12%									0,00
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		2. ჯამი										0,00
		ჯამი 1+2										0,00
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი									
		ჯამი										0,00

პროექტანტიის ხელმოწერა გეგმადი