

№8 ფილიალი ცინცადის ქ. №6

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: ლარი

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა მექანიზმ. და ტრანსპორტი		სულ ჯამი
						ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	46-31-2	მეტლახის იატაკის დაშლა	მ2		3							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,323	0,969		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანწები	ლ	0,0215	0,0645		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	6,-13-4	ბეტონის საფეხურის მოწყობა	მ3		0,1		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	6,46	0,646		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანწები	ლ	0,69	0,069		0,00		0,00		0,00	0,00
		ბეტონი მ-100	მ3	1,02	0,102		0,00		0,00		0,00	0,00
	კ=0,5	ხის მასალა	მ3	0,04	0,004		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,32	0,032		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	46-30-2	ლამინატის იატაკის დაშლა	მ2		139				0,00		0,00	0,00
	მიყენ	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,289	40,171		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანწები	ლ	0,0628	8,7292		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00

4	11-20-3	მეტლახის იატაკის მოწყობა (ოთახში და ტუალეტში)	მ2		9,45		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,08	10,206		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანწი	ლ	0,0452	0,4271		0,00		0,00		0,00	0,00
		მეტლახის იატაკის ფილა	მ2	1,02	9,639		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ/ცემენტი	კბ	6	56,7		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,0466	0,4404		0,00		0,00		0,00	0,00
	11-27-6	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ2		133		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,994	132,2		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0251	3,3383		0,00		0,00		0,00	0,00
		წებო	კბ	0,5	66,5		0,00		0,00		0,00	0,00
		ლამინირებული პარკეტი	მ2	1,02	134,85		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,182	24,206		0,00		0,00		0,00	0,00
	взеп	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	მ		140							
	მაის.52	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,162	22,68		0,00					0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0003	0,042						0,00	0,00
5	10-60-4	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (კომპლექტი) იზოლაციით	მ2		2,5		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,52	6,3		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,091	0,2275		0,00		0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი)	მ2	2,1	5,25		0,00		0,00		0,00	0,00
		პენოპლასტი სისქით 5სმ	მ2	1,03	2,575		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,164	0,41		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
6	10-21-1	მღვ კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,54	8,626		0,00		0,00		0,00	0,00

		სხვა მანქანა	ლარი	0,166	0,3154		0,00		0,00		0,00	0,00
		მდფ კარის ბლოკი	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		კარის მოწყობილობა	კ-ტ		1		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,0362	0,0688		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
7	46-15-2	ნაღესის ჩამოყრა	მ2		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,243	0,486		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0016	0,0032		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
8	15-14-1	კაფელის გაყვრა კედელზე	მ2		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,7	3,4		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,02	0,04		0,00		0,00		0,00	0,00
		კაფელის ფილა	მ2	1	2		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ/ცემენტი	კბ	6			0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,007			0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
9	34-61-13	პლასმასის შეკიდული ჭერის დაშლა	მ2		2,5		0,00		0,00		0,00	0,00
	კ=0,4	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,39	0,975		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0039	0,0098		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
10	34-61-13	პლასმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა					0,00		0,00		0,00	0,00
		კარკასის გარეშე	მ2		2,5		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,985			0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0039			0,00		0,00		0,00	0,00
		პლასმასის შეკიდული ჭერის	მ2				0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,016			0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
11	15-168-3	ტიხრების შეღებვა წ/ემულსიით	მ2		5		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,41	2,05		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,009	0,045		0,00		0,00		0,00	0,00

		წ/ემულსიის საღებავი	კგ	0,63	3,15		0,00		0,00		0,00	0,00
		ფითხი	კგ	0,51	2,55		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,035		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
13	46-16-3	ლიობის მოწყობა კედლებში	მ3		0,04		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,89			0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	3,35			0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00			
		ჯამი					0,00		0,00		0,00	0,00
		მასალის ტრანსპორტი	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები	10%									0,00
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		1 ჯამი										0,00
		2,სანტექნიკური სამუშაოები										
14	взеп	ხელსაბანის დაშლა	ც		1		0		0		0	0
	25-16-53	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,45	0,45		0		0		0	0
		მანქანები	ლ	0,24	0,24		0		0		0	0,00
							0		0		0	0
15	17,-1-4	ხელსაბანის მოწყობა	ც		1		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,72	1,72		0		0		0	0
		მანქანები	ლ	0,06	0,06		0		0		0	0,00
		ხელსაბანი მეორადი	ც		3		0		0		0	0,00

[illegible]

		ჯამი									0,00
		დღგ	18%								0,00
		2 ჯამი									0,00
		3. ელექტროსამუშაოები									
	8-620-2	სანათების დემონტაჟი	ც		46						
	კ=0,4	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,98	45,08		0				0
		სხვა მანქანა	ლარი	0,6	27,6					0	0
	8-620-2	სანათების მონტაჟი ნათურებით	ც		46						
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,45	112,7		0				0
		სხვა მანქანა	ლარი	1,43	65,78					0	0,00
		სანათები	ც		46			0			0
	8-403-1	მაკუთულის მონტაჟი საკაბელო არხში	მ		180		0		0		0
		შრომის დანახარჯები	კ/ს	0,16	28,8		0		0		0
		სხვა მანქანა	ლ	0,002	28,8		0		0		0
		სპილენძის მავთული 2*2,5 კვ მმ	მ		180		0		0		0
		ჯამი					0		0		0,00
		მასალის ტრანსპორტი	3%								0
		ჯამი									0,00
		ზედნადები ხარჯები (ხელფასის)	75%								0
		ჯამი									0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%								0,00
		ჯამი									0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%								0,00
		ჯამი									0,00
		დღგ	18%								0,00

[illegible]