

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

0,00

ლარი

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა მექანიზმ. და ტრანსპორტი		სულ ჯამი
						ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	10-60-4	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (კომპლექტი) იზოლაციით	მ2		11,8							
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2,52	29,74		0,00		0		0	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,091	1,07		0,00		0		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი)	მ2	2,1	24,78		0,00		0		0,00	0,00
		პენოპლასტი სისქით 5სმ	მ2	1,03	12,15		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,164	1,94		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	10-20-1	მდგ კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0,914	1,74		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,353	0,67		0,00		0,00		0,00	0,00
		მდგ კარის ბლოკი	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,278	0,53		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	15-168-3	ტიხრების და კედლების შეღებვა	მ2		66		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ/ემულსიით					0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0,41	27,06		0,00		0		0,00	0,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,009	0,59		0,00		0		0,00	0,00
		წ/ემულსიის საღებავი	კგ	0,63	41,58		0,00		0		0,00	0,00

		ფითხი	კპ	0,51	33,66		0,00		0		0	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,46		0,00		0,00		0	0,00
4		ქალუზების მოწყობა ფანჯრებზე	კვ.მ		35,00				0,00			0,00
												0,00
		ჯამი					0,00		0		0,00	0,00
		მასალის ტრანსპორტი	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები	10%									0,00
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		1 ჯამი										0,00
		2. პანდუსის მოწყობა										
1	9,-4-1	შენობაში შესასვლელის თავზე თუნუქის საჩიხის დემონტაჟი (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ		2							
		შრომის დანახარჯი (კ=0,6)	კაც/სთ	0,1884	0,3768		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები (კ=0,7)	ლარი	0,00238	0,0048		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები (კ=0,5)	ლარი	0,0193	0,0386		0,00		0,00		0	0,00
2	6-12-3	ბეტონის პანდუსის (ქანობით) და კიბის	კუბ.მ		1,8		0,00		0,00		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	9,09	16,362		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები	ლარი	0,76	1,368		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 4,1-339	ბეტონი ბ7,5	კუბ.მ									
				1,02	1,836		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ 5,1-138	ყალიბის ფარი	კვ.მ									
				2,64	4,752		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 5.1.22	ხის მასალა	კუბ.მ									
				0,0598	0,1076		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ1-10-16	ქანჭიკი	კპ									
				3,2	5,76		0,00		0,00		FALSE	0,00

		სხვა მასალები	ლარი	0,49	0,882		0,00		0,00		0	0,00
3	11-20-3	პანდუსის და კიბის ზედაპირის მოპირკეთება ხაოიანი ზედაპირის მქონე მოსაპირკეთებელი ფილებით წებოცემენტზე	კვ.მ		8,75		0,00		0,00		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1,08	9,45		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები	ლარი	0,0452	0,3955		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ4,3-16	ხაოიანი ზედაპირის კერამიკული ფილა	კვ.მ	1,02	8,925		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ4,1-199	წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კვ	6	52,5		0,00		0,00		0	0,00
4	9,-5-1	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მოწყობა მილებით	კვ.მ		6,12		0,00		0,00		0	0,00
	საბაზ	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	6,12		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები	ლარი	0,516	3,16		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ2-1-42	ლითონის მილი დ50	გრძ.მ		19,57		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ2-1-39	ლითონის მილი დ25	გრძ.მ		14,42		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ1,8-65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კვ	1,56	9,55		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ1-10-16	ჭანჭიკი	კვ	0,06	0,37		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ1-10-14	ელექტროდი	კვ	0,048	0,29		0,00		0,00		0	0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,054	0,33		0,00		0,00		0	0,00
5	15-164-8	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ		6,12		0,00				0	
	საბაზ	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	0,5	3,06		0,00		0,00		0	0,00
		ზეთოვანი საღებავი	კვ	0,1365	0,84		0,00		0,00			0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,0116		0,00				0,00	0,00
6	9,-7-5	პანდუსის და კიბის თავზე საჩიხის ლითონის კარკასის მოწყობა (10,5 კვ.მ)	ტ		0,182		0,00		0,00		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	69,1	12,576		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები	ლარი	14,3	2,6026		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ1-4-44	ლითონის კუთხოვანა 50X5	გრძ.მ		16,48		0,00		0,00		0	0,00
	სრფ1-4-50	ლითონის კუთხოვანა 75X5	გრძ.მ		21,63		0,00		0,00		0	0,00

[illegible]

		2 ჯამი										0,00
		3 ღია ავტოფარების მოწყობა										
1	სნდაწ IV-2-82 1-84-3	ასფალტის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ3		0,486							
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	5,92	2,88		0,00		0,00		0,00	0,00
	14.327	სანგრევი ჩაქუჩი	მანქ/ს	4,1	1,99		0,00		0,00		0,00	0,00
2	სნდაწ IV-2-82 1-80-7	ლითონის საყრდენების წერტილოვანი საპირკველების მოსაწყობად ორმოების ამოღება ხელით	მ3		7,614		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,88	29,54		0,00		0,00		0,00	0,00
3	სნდაწ IV-2-82 6 13-4	ლითონის საყრდენებისათვის მონოლითური რკინაბეტონის B15 წერტილოვანი საპირკველების მოწყობა	მ3		2,50		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	მ3	1	2,500		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,59	1,475		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2017 II კვ 1.1.23	არმატურა ა-III დ.12მმ	გრძ.მ		11,536		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2017 II კვ 4.1.340	ბეტონი B15	მ3	1,015	2,538		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 5,1- 138	ვალიბის ფარი	მ2	1,6	4,000		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 I კვ 5.1.22	ხის მასალა	მ3	0,0183	0,046		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,4	1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	სნდაწ IV-2-82 1 81-2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		5,60		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	მ3	0,993	5,56		0,00		0,00		0,00	0,00
5	სნდაწ IV-2-82 9 1-1	გადახურვისთვის ლითონის საყრდენი კონსტრუქციის მოწყობა შევლერით №22 და მილკვადრატით 100X100X5	ტ		1,22		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	ტ	1	1,218		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 I კვ 0489	ამწე მუხლუხა სელაზე 25ტ	მანქ/სთ	2,06	2,5087		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 I კვ 0488	ავტომწე 16ტ	მანქ/სთ	0,13	0,1583		0,00		0,00		0,00	0,00

	სრფ 2018 Iკვ 0437	ჯოჯგინა ამწე 18ტ	მანქ/ს თ	0,3	0,3653		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანები	ლარი	4,97	6,053		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 IIკვ 1.4.23	შეველერი №22	გრძ.მ.		30,90		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 2.2.99	მილკვადრატი 100X100X5	გრძ.მ.		46,35		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 1.6.34	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 8მმ	მ2		0,11		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 1.8.65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კგ	5	6,09		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 1.10.14	ელექტროდი	კგ	18,27	22,25		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	3,39		0,00		0,00		0,00	0,00
6	სნდაწ IV-2-82 9 7-5	გადახურვისთვის ლითონის კარკასის მოწყობა	ტ		0,853		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	ტ	1	0,85		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	14,3	12,19		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 2.2.60	მილკვადრატი 50X50X3	გრძ.მ.		186,43		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2017 IIკვ 1.8.65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კგ	14	11,94		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 Iკვ 1.10.14	ელექტროდი	კგ	12,79	10,90		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	2,37		0,00		0,00		0,00	0,00
7	15-164-8	ლითონის საყრდენი კონსტრუქციისა და გადახურვის კარკასის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ		83,23		0,00				0	
	საბაზ	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	83,23		0,00		0,00		0	0,00
		მანქანები	ლარი	0,0003	0,025				0,00		0,00	0,00
		ზეთოვანი საღებავი	კგ	0,273	22,72		0,00		0,00			0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,1581		0,00				0,00	0,00
8	სნდაწ IV-2-82 12-8-5	გადახურვის მოწყობა პროფფენილით	მ2		90,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	ლარი	1	90,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,041	3,69		0,00		0,00		0,00	0,00

	სრფ 2018 I კვ. 1.5.13	პროფუენილი მოთუთიებული 0,5მმ	მ2	1,15	103,50		0,00		0,00		0,00	0,00
	სრფ 2018 I კვ. 1.9.24	თვითმჭრელი სტეკალი	ც	6	540		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი					0,00		0,00		0,00	0,00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები ლითონკონსტრუქციების მონტაჟზე (პ.5, პ.6)	8%									0,00
		ზედნადები ხარჯები საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე (3020.47)	10%									0,00
		ჯამი										0,00
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%	8%									0,00
		ჯამი										0,000
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ 18%	18%									0,00
		3 ჯამი										0,00
		ჯამი 1+2+3										0,00
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი									0,00
		ჯამი										0,00

პრეტენდენტის ხელმოწერა ბეჭედი