

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 0,00 ლარი

შედგენილია 1984 წ სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ უ - 2018 წ I კვარტლის დონეზე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ბან.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა		სულ ჯამი
						ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	9,-5-1	ლით. კარების დემონტაჟი	მ2		2							
		შრომის დანახარჯი 1,11*0,6	კ/ს	0,666	1,332		0,00		0		0	0,00
		ამწე 25ტნ 0,151*0,7	მ/ს	0,1057	0,2114		0		0		0,00	0,00
		მანქანები 5,4*0,7	ლ	3,78	7,56		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
2	46,-26-4	თ/ მუყაოს ტიხრების დაშლა	მ2		16,6		0		0		0,00	0,00
	მიყენებ	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,658	10,9228		0,00		0		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,0497	0,82502		0,00		0		0,00	0,00
							0,00		0		0,00	0,00
3	46,-16-3	ლიობის მოწყობა კედლებში	მ3		0,8		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	8,89	7,112		0,00		0		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	3,35	2,68		0,00		0		0,00	0,00
							0,00		0		0,00	0,00
4	10,-60-3	თ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა	მ2		50		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,81	90,5		0,00		0		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,055	2,75		0		0		0,00	0,00
		ლითონის პროფილი	ტ6	0,00154	0,077		0		0,00		0,00	0,00
		თ/მუყაოს ფილა	მ2	2,1	105		0		0,00		0,00	0,00
		ქვაბამბა	მ3	0,0515	2,575		0		0,00		0,00	0,00
		წებო	კგ	0,0005	0,025		0		0,00		0,00	0,00

		რეზინა	კმ	0,06	3		0		0,00		0,00	0,00
		სჭვალა	კმ	0,06	3		0		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,202	10,1		0		0,00		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
5	10,3-8	მეტალოპლასტიკის კარის მოწყობა	მ2		8		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
6	05.09.2001	მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		4,4		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი კ=0.6	კ/ს	0,67	2,930		0,00		0		0,00	0,00
		მანქანები კ=0.7	ლ	0,3612	1,589		0		0		0,00	0,00
		სხვა მასალები კ=0.5	ლარი	0,027	0,119				0,00			0,00
							0		0		0,00	0,00
7	10,3-3	მეტალოპლასტიკის ფანჯრის მოწყობა	მ2		4,4		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
8	ვპერ	ნაღესის რემონტი გაჯით	მ2		2		0		0		0,00	0,00
	11,-294	შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,62	5,24		0		0		0,00	0,00
		გაჯი	ტნ	0,032	0,064		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
9	15,-168-7	ტიხრის მაღალხარისხოვანი შეღებვა					0		0		0,00	0,00
		წ/ემულსიით	მ2		87,0		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,658	57,246		0,00		0		0,00	0,00
		მანქანები	ლ	0,01	0,87		0		0		0,00	0,00
		წ/ემულსიის საღებავი	კმ	0,69	60,03		0		0		0,00	0,00
		ფითხი	კმ	0,79	68,73		0		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლ	0,016	1,392		0		0,00		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
10	34,-59-7	შეკიდული ჭერის მოწყობა თ/მუყაოს					0		0		0,00	0,00
		ფილებით	მ2		45,5		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,43	110,565		0		0		0,00	0,00
		მანქანები		0,032	1,456		0		0		0,00	0,00
		UD-პროფილი	მ	0,8	36,4		0		0		0,00	0,00
		CD-პროფილი	მ	3,2	145,6		0		0		0,00	0,00
		CD-პროფილი	ც	1,3	59,15		0		0,00		0,00	0,00

		CD-გადასაბმელი	ც	0,2	9,1		0		0,00		0,00	0,00
		CD-ჯვარედინა გადასაბმელი	ც	1,7	77,35		0		0,00		0,00	0,00
		ბამჭედი კლასმ. ღუბელით	ც	1,3	59,15		0		0,00		0,00	0,00
		სჭავლი	ც	25	1137,5		0		0,00		0,00	0,00
		მავთული ყულვით	ც	0,7	31,85		0		0,00		0,00	0,00
		სჭავლი კლასმას. ღუბელით	ც	0,7	31,85		0		0,00		0,00	0,00
		ფითხი	კბ	0,3	13,65		0		0,00		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
		ჯამი					0,00		0		0,00	0,00
		მასალის ტრანსპორტი	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები	10%									0,00
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		ჯამი 1										0,00
		2 ელექტროსამუშაოები										
11	8,-593-1	სანათების მონტაჟი	ც		5		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,57	2,85		0		0		0,00	0,00
		სანათი	ც		5		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
12	8,-402-2	სპილენძის მავთულის მონტაჟი	მ		60		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,14	8,4		0		0		0,00	0,00
		სპილენძის მავთული 2*2,5 კვ მმ	მ		60		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00

13	8,-591-10	როზეტერბის მონტაჟი	ც		8		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,27	2,16		0		0		0,00	0,00
		როზეტერბი	ც		8		0		0		0,00	0,00
							0		0		0,00	0,00
14	8,-591-2	ამომრთველის მონტაჟი	ც		4		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,2	0,8		0		0		0,00	0,00
		ამომრთველი	ც		4		0		0		0,00	0,00
		ჯამი					0		0		0,00	0
		მასალის ტრანსპორტი	3%									0,00
		ჯამი										0,00
		ზედნადები ხარჯები (ხელფასის)	75%									0
		ჯამი										0,00
		გეგმიური დაგროვება	8%									0,00
		ჯამი										0,00
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									0,00
		ჯამი										0,00
		დღგ	18%									0,00
		ჯამი 2										0,00
		ჯამი 1+ 2										0,00
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	2,80%									0,00
		ჯამი										0,00

პროექტინჟინერის ხელმოწერა გეგმადი