

სოფელ შქმერში წმ. ელისე წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესიის
რეაბილიტაციის
ტექნიკური დავალება

№	ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი ს დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	რაოდ.
I	II	III	IV
1	ბაზალტის ბორდიური (ცოკოლი) მოწყობა მთელ პერიმეტრზე გრძ.მ 35 (15*30 სმ)	მ ²	10.5
2	გარე ფასადის მოპირკეთება ძველი ქართული (0.03*0.2*0.2) აგურით	მ ²	140
3	ეკლარის ქვით ჩუქურთმიანი ლილვებისა და კარნიზის მოწყობა (მათ შორის კარები) სიგანე 15 სმ სისქე 10 სმ	გრძ.მ	80
4	სამი სარკმელის მოპირკეთება ჩუქურთმიანი ეკლარის ქვით სისქე 20 სმ სიგანე 10 სმ	გრძ.მ	11
5	გამოხარშული ხის სარკმელების (გასადები) ჩასმა	ცალი	3
6	შენობის მთელ პერიმეტრზე ბეტონის (ბ=25) სარინელის მოწყობა (სიგანე 1 მ სისქე 10 სმ.) ხრეშის ბალიშის მოწყობით	მ ³	3.5
7	სახურავის დემონტაჟი	მ ²	70
8	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა არსებული მასალის გამოყენებით	მ ²	80
9	სახურავზე თუნუქის ფურცლის (არსებული) მოწყობა სისქე (0.55მმ) მომრგვალებული ლარტყის გამოყენებით და კარნიზებზე თუნუქის შუბლის (სპილენძის ფერი), თოვლის დამჭერების, წყალშემკრები ღარისა და მაზრების გათვალისწინებით	მ ²	100