

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ
1	ამორტიზებული კერამო-კრამიტის ფილის დემონტაჟი, დასაწყობებით.	კვ.მ	799.00
2	დაზიანებული ანდულინის დემონტაჟი	კვ.მ	799.00
3	დაზიანებული მოლარტყვის გამოხშირვა	მ3	1.20
4	რკ/პ პარაპეტის-სარტყლის გასუფთავება (არსებული დაზიანებული ფენის მოცილება)	კვ.მ	109.00
5	ხის ამორტიზებული საფეხურების დემონტაჟი	ცალი	42.00
6	დაზიანებული კონდენციონერების დემონტაჟი	ცალი	3.00
7	საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი	ცალი	1.00
8	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	20.00
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	20.00
	სამონტაჟო სამუშაოები		
	სახურავი		
1	დაზიანებული მოლარტყვის აღდგენა (გამოხშირული მასალის ჩანაცვლება	მ3	1.20
2	მეტალო-კრამიტის სახურავის მოწყობა სისქით 0,05მმ ფერი შეთანხმებით	კვ.მ	799.00
3	წყალშემკრები მიღები	გრ/მ	97.00
4	დამჭერი ხამუთები	ცალი	370.00
5	წყალშემკრები კუთხე	ცალი	4.00
6	წყალ მიმღები ძაბრი	ცალი	12.00
7	კეხი	გრ/მ	78.00
8	თვითმჭრელი სამარეზი 0,35მმ	ცალი	2397.00
9	თვითმჭრელი სამარეზი 0,55მმ	ცალი	2397.00
10	ფერადი სილიკონი	ცალი	5.00
11	ბუხრის საკვამურისა და საჰაერო შახტების მოწყობა ლითონის ფურცლით	კვ.მ	6.00
12	რკ/პ პარაპეტის-სარტყლის შეფითხვა და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ	109.00
	ცენტრალური კიბე		
1	ბუნებრივი გრანიტის ფილა 141/0,35/0,10	ცალი	42.00
2	კიბის არსებული რკინის კონსტრუქციის დაზუმფარება და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	კომპლ	2.00
3	ჭანჭიკი (ასევე სხვა დამხმარე მასალები)	კბ	6.00
	გათბობა-გაგრილება		
1	ცხელი წყლის მოცულობითი ტუმბოს ამოსუფთავება-გაწმენდა შედგება	ცალი	1.00

2	არსებული (აჰუ) აღდგენა	ცალი	1.00
3	ქანჩი	კბ	2.50
4	არსებული მიწების შეფუთვა ფოლგირებული თბო იზოლაციით	გრ/მ	42.00
5	წყლის ცენტრალური საქაჩი ტუმბოს (ტვინი)	კომპლ	1.00
6	შავი სკოჩი	ცალი	10.00
7	ჭანჭიკი	კბ	3.00
8	ფლანეცი	მეტრი	64.00
9	კუთხე	ცალი	80.00
10	შუა მომჭერი	ცალი	100.00
11	შუა მომჭერი	მეტრი	100.00
12	კრონშტეინი	კომპლ	2.00
13	არსული კონდენციონერი 17კვტ	ცალი	2.00
14	დამხმარე მასალები	ცალი	1.00
15	საცირკულაციო ტუმბო	ცალი	1.00
16	გაზზე მომუშავე სანთურა 115კ.ვტ	ცალი	1.00
17	დამცავი კვანძის მოწყობა	ცალი	1.00
18	ონკანების 1/2",3/4"და2" შეცვლა	ცალი	1.00
19	კედლის დასადგამი ფანკოილი 7,5კვტ	ცალი	4.00
20	მიწები და სხვადასხვა დამხმარე მასალები	ცალი	1.00

