

ობიექტის დასახელება: **თბილისის №215 საჯარო სკოლა**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა და დაკეჭვნა	კვ.მ.	911.00							
2	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	64.00							
3	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	250.00							
4	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	კვ.მ.	250.00							
5	პარკეტის იატაკის დაზიანებული ნაწილის ლოკალური დემონტაჟი	კვ.მ.	10.00							
6	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	411.00							
7	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	80.00							
8	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	15.66							
9	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	ტონა	15.66							
10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	15.66							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 1									
	2. სამშენებლო სამუშაოები									
	კედლები									
1	არსებული რადიატორების დემონტაჟ-მონტაჟი	ცალი	12.00							
2	სისტემის ჰიდრაულიკური გამოცდა	ერთჯერ	1.00							
3	კედლების შეღესვა გაჯით ფერდობების გათვალისწინებით	კვ.მ.	64.00							
4	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა ფერდობების გათვალისწინებით	კვ.მ.	967.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	მღვ-ის მოწყობა სეისმური ნაკერის დასაფარად, სიგანით 30სმ	გრძ.მ.	14.00							
6	სავენტილაციო ცხაურების მოწყობა 0,2კვმ	ცალი	3.00							
	იატაკი									
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	250.00							
3	წიფლის პარკეტის მოწყობა იატაკის დაზიანებულ ნაწილში	კვ.მ.	10.00							
2	პარკეტის იატაკის მოხვეწა და დაფარვა 3 ფენა ლაქით	კვ.მ.	350.00							
4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	250.00							
5	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	25.00							
	ჭერი									
1	გაჯის ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	80.00							
2	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა კიბის ბაქნებისა და მარშის ქვედა მხარის გათვალისწინებით	კვ.მ.	486.00							
3	მღვ-ის მოწყობა სეისმური ნაკერის დასაფარად, სიგანით 30სმ	გრძ.მ.	4.00							
	კარ-ფანჯრები									
1	"მღვ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*10 მმ	გრძ.მ.	6.00							
2	ხის კარის დაფარვა ლაქით	კვ.მ.	8.60							
3	ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	5.60							
4	ხის რაფის რეაბილიტაცია	კვ.მ.	0.60							
5	ხის ვიტრაჟული კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ.	60.00							
	კიბე									
1	მოაჯირის რეაბილიტაცია ლითონის ზოლოვანათი სისქ.5მმ	გრძ.მ.	1.50							
2	ლითონის მოაჯირზე მაგარი ჯიშის ხის სახელურის მოწყობა	გრძ.მ.	1.30							
3	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	30.00							
4	დამცავი ლითონის მოაჯირის მოწყობა ფანჯარასთან	კვ.მ.	3.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	დამცავი მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	3.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 2									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	3 ჯამი									
	1+2+3 თავების ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00							
	ჯამი									
	დღგ	%	18.00							
	ჯამი									

შემსრულებლები: