

ქ. ონში გიგა ჯაფარიძის სახელობის ბულვარის შემოღობვის შეკეთების სამუშაოების

ტექნიკური დავალება

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	რუსთაველის ქუჩის მხარეს დაზიანებული შემოღობვის სექციის აღდგენა მილკვადრატებით		
	განივი 40*20*2 მმ	გრძ.მ	7
	ვერტიკალური 20*10*2 მმ	გრძ.მ	70
	ყოფილ უნივერსიტეტთან ახალი შემოღობვის სექციის მოწყობა მილკვადრატებით		
	განივი 40*20*2 მმ	გრძ.მ	9
	ვერტიკალური 20*10*2 მმ	გრძ.მ	90
	ლითონის მილი დ-50 მმ	გრძ.მ	2
	ბულვარის შესასვლელ და გასასვლელ კარებზე ავტომატური საკეტების მოწყობა		
	დიდი კარების ჩაკეტვა ბოქლომით	ცალი	4
	ადმინისტრაციული შენობის კუთხესა და ბეტონის ღობეს შორის ღობის შევსება ბეტონის ხსნარით 2*0.2*0.3 მ	მ ³	0.12