

ქ. გორი, სტალინის გამზ. №4.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის კონსოლური ტიპის ნაშეგების
გადახურვის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა
1	2	3	4	5	6
	I. კონსოლური ტიპის ნაშეგების გადახურვის რეაბილიტაცია				
1	საბურველის ქვეშ მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით მ-100 სისქით 3სმ.	12-10-1 (2)	კვ.მ.		63.700
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.1605	10.224
	მანქანები		ლარი	0.0199	1.268
	რესურსები				
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ-100	სრვ 4.1-370	მ3	0.032	2.038
	სხვა მასალა		ლარი	0.064	4.077
2	ბურღლის მოწყობა ბითუმ - პოლიმერული მასალით (ორი ფენა) სიგანე 1,50მ.	12-1-2	კვ.მ.		102.150
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.346	35.344
	მანქანები		ლარი	0.0214	2.186
	რესურსები				
	ბიტუმის მასტიკა	სრვ 4.1-444	ლიტრი	0.81	82.742
	ქვედა ფენა ლინოკრომი სისქით 2.5მმ	სრვ 4.1-399	კვ.მ	1.25	127.688
	ზედა ფენა ლინოკრომი სისქით 2,7მმ	სრვ 4.1-400	კვ.მ	1.25	127.688
	სხვა მასალა		ლარი	0.039	3.984
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა 5კმ-ზე	E1-22 2a	ტ		3.000
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.67	2.010
	ტრანსპორტირება 5კმ - ზე	სრვ 2018წ. Iკვ	ტ	1	3.000