

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32–1
I სართულზე კორიდორების რეაბილიტაცია

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ჯირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.4	მოიხსნას ხის ტიხრები	100მ2		0,23		
1–1	ცხ.46–26 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	25,7	5,91		
1–2	ცხ.46–26 3–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	5,82	1,34		
		სულ	100მ2		0,23		
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		3,15		
2–1	ცხ. 14–618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	56,7		
		სულ	100მ2		3,15		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.10	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი	მ2		0,06		
3–1	ცხ. 46–32 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	5,32		
	ცხ. 46–32 3–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	9,81	0,59		
		სულ	100მ2		0,06		

4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-7.1	დამონტაჟდეს მ.დ.ფ.-ის კარის ბლოკი	100მ2		0,06		
4-1	ცხ.10-20 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	91,4	5,48		
4-2	ცხ.10-20 1-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	35,3	2,1		
4-3	ცხ. 10-20	3)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	კარები მ.დ.ფ-ის	მ2	100	6		
		სხვა მასალები	ლარი	27,6	1,66		
		სულ	100მ2		0,06		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება შეღებვის წინ საფითხნით	100მ2		2,04		
5-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	23,46		
5-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	29	59,16		
		სულ	100მ2		2,04		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის დამუშავება საფითხნით შეღებვის წინ	100მ2		1,11		
6-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	17,53		
6-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	32,0	35,52		
		სულ	100მ2		1,11		

7	ზონალურ განფასებათა კრებული	შეიღესოს კარის ფაიები გაჯით	მ2		4,5		
7-1	ცხ. 15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	9,32		
7-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-209	გაჯი	ტ	0,0324	0,146		
		სულ	მ2		4,5		
8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		2,04		
8-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	134,2		
8-2	ცხ. 15-168 7-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	2,04		
8-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	128,52		
	-,,-4.2-87	საფითხნი	კგ	79	161,2		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	3,26		
		სულ	100მ2		2,04		
9	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,11		
9-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	95,02		
9-2	ცხ. 15-168 7-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,33		
9-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	69,93		
	-,,-4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	92	102		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,0		
		სულ	100მ2		1,11		

10	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.7	შეიღებოს ფოლადის ვიტრაჟები ზეთის საღებავით	100მ2		0,24		
10–1	ცხ. 15–164	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	68	16,32		
10–2	ცხ. 15–164	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–27	საღებავი ზეთოვანი	კგ	24,4	5,86		
	ს.რ.ფ.4.2–16	ოლიფა	კგ	2,7	0,65		
		სულ	100მ2		0,24		
11	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიცეკლოს პარკეტის იატაკი	მ2		111		
11–1	ცხ. 5–56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,48	53,28		
		სულ	მ2		111		
12	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მნოისხნას ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,19		
12–1	ცხ. 5–58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	1,9		
		სულ	100გრძ.მ		1,19		
13	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოეწყოს ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,19		
13–1	ცხ. 5–60	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	21,42		
13–2	ცხ. 5–60	2)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	პლინტუსი წიფლის	გრძ.მ	103	122,57		
	–,–1.10–1	ღურსმანი	კგ	–	1,5		

		სულ	100გრძმ		1,19		
14	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.1	დაიფაროს ღაქით პარკეტის იატაკი ორჯერ წასმით	100მ2		1,11		
14–1	ცხ. 15–163 2–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,8	13,1		
14–2	ცხ. 15–163	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–27	ღაქი პარკეტის	კგ	20,8	23,1		
		სულ	100მ2		1,11		
15	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან	ტ		2,3		
15–1	ცხ. 23–97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	4,1		
		სულ	ტ		2,3		
		სულ 1–15					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					
		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები –3 %					
		სულ					

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32-2
II სართულის კორიდორების კაპ-შეკეთება

№ როგოთი	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილ ება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილებ ა ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილებ ა ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარები	მ2		3,53		
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	3,14		
1-2	ცხ.46-32 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,1	0,353		
		სულ	მ2		3,53		
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		3,15		
2-1	ცხ. 14-618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	67,14		
		სულ	100მ2		3,73		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-7.1	დამონტაჟდეს მ.დ.ფ.-ის კარები	მ2		3,36		
3-1	ცხ.10-20 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,914	3,07		
3-2	ცხ.10-20 1-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,35	1,18		
3-3	ცხ. 10-20	3)მატერიალური რესურსები					

	საბ.ფასი	კარები მ.დ.ფ-ის შემინული	მ2	1,0	3,36		
		სხვა მასალები	ლარი	0,28	0,94		
		სულ	100მ2		3,36		
4	ზონალურ განფასებათა კრებული	შეიღესოს კარის ფაიები გაჯით	მ2		2,2		
4-1	ცხ. 15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	4,55		
4-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-209	გაჯი დაფქული	ტ	0,0324	0,071		
		სულ	მ2		2,2		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება შეღებვის წინ საფითხნით	100მ2		2,52		
5-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	28,98		
5-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	29	73,08		
		სულ	100მ2		2,52		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის დამუშავება საფითხნით შეღებვის წინ	100მ2		1,21		
6-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	19,1		
6-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	32,0	38,72		
		სულ	100მ2		1,21		
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ხის კარების დამუშავება შეღებვის წინ	მ2		7,4		
7-1	ცხ. 15-161 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,21	1,55		
7-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი	კგ	0,17	1,23		
		სულ	მ2		7,4		

8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.3	შეიღებოს ხის კარები ზეთის საღებავით	მ2		7,4		
8–1	ცხ. 15–160 4–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,42	10,5		
8–2	ცხ. 15–160	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–27	საღებავი ზეთოვანი კარ–ფანჯრის	კგ	0,25	1,85		
	ს.რ.ფ.4.2–87	საფითხნი	კგ	0,56	4,1		
		სულ	მ2		7,4		
9	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		2,52		
9–1	ცხ. 15–168 7–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	165,8		
9–2	ცხ. 15–168 7–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	2,52		
9–3	ცხ. 15–168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	158,8		
	–,–4.2–87	საფითხნი	კგ	79	199,0		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	4,03		
		სულ	100მ2		3,52		
10	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს ჭერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,21		
10–1	ცხ. 15–168 8–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	103,57		
10–2	ცხ. 15–168 8–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,45		
10–3	ცხ. 15–168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	76,23		
	–,–4.2–87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	92	111,32		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,17		
		სულ	100მ2		1,21		
11	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიცეკლოს პარკეტის იატაკი	მ2		121		

11-1	ცხ. 5-56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,48	58,1		
		სულ	მ2		121		
12	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიხსნას ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,3		
12-1	ცხ. 5-58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	2,08		
		სულ	100გრძ.მ		1,3		
13	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოეწყოს ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,3		
13-1	ცხ. 5-60	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	23,4		
13-2	ცხ. 5-60	2)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	პლინტუსი ფიჭვის სიმაღლით 7 სმ.	გრძ.მ	103	133,9		
	—, —1.10-1	ღურსმანი	კბ	—	1,5		
		სულ	100გრძ.მ		1,3		
14	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.1	დაიფაროს ღაქით პარკეტის იატაკი ორჯერ წასმით	100მ2		1,21		
14-1	ცხ. 15-163 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,8	14,3		
14-2	ცხ. 15-163	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-2	ღაქი პარკეტის	კბ	20,8	25,2		
		სულ	100მ2		1,21		
15	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან	ტ		2,5		
15-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	4,48		
		სულ	ტ		2,5		
		სულ 1-15					

		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					
		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %					
		სულ					

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32-3
III სართულის კორიდორების რეაბილიტაცია

№ რიგითი	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილებ ა ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილებ ა ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარებები	მ2		5,1		
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	4,5		
1-2	ცხ.46-32 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ღარი	0,1	0,51		
		სულ	მ2		5,1		
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		3,73		
2-1	ცხ. 14-618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	67,14		
		სულ	100მ2		3,73		

3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-7.1	დამონტაჟდეს მ.დ.ფ.-ის კარები	მ2		3,36		
3-1	ცხ.10-20 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,914	4,66		
3-2	ცხ.10-20 1-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,35	1,76		
3-3	ცხ. 10-20	3)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	კარები მ.დ.ფ.-ის შემინული	მ2	1,0	3,36		
		სხვა მასალები	ლარი	0,28	1,43		
		სულ	100მ2		5,1		
4	ზონალურ განფასებათა კრებული	შეიღესოს კარის ფაიები გაჯით	მ2		3,27		
4-1	ცხ. 15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	6,77		
4-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-209	გაჯი დაფქული	ტ	0,0324	0,105		
		სულ	მ2		3,27		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება შეღებვის წინ საფითხნით	100მ2		2,52		
5-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	28,98		
5-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	29	73,1		
		სულ	100მ2		2,52		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის დამუშავება საფითხნით შეღებვის წინ	100მ2		1,21		
6-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	19,1		
6-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	32,0	38,72		
		სულ	100მ2		1,21		

7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		2,52		
7–1	ცხ. 15–168 7–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	165,8		
7–2	ცხ. 15–168 7–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	2,52		
7–3	ცხ. 15–168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	158,8		
	–,–4.2–87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	–,–	79	199,1		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	4,03		
		სულ	100მ2		2,52		
8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს ტერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,21		
8–1	ცხ. 15–168 8–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	103,58		
8–2	ცხ. 15–168 8–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,45		
8–3	ცხ. 15–168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	76,2		
	–,–4.2–87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	–,–	92	111,3		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,2		
		სულ	100მ2		1,21		
9	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიცეკლოს პარკეტის იატაკი	მ2		121		
9–1	ცხ. 5–56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,48	58,1		
		სულ	მ2		121		
10	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიხსნას ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,3		

10-1	ცხ. 5-58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	2,08		
		სულ	100გრძ.მ		1,3		
11	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოეწეოს ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,3		
11-1	ცხ. 5-60	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	23,4		
11-2	ცხ. 5-60	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1-57	პლინტუსი ფიჭვის სიმაღლით 5 სმ.	გრძ.მ	107	133,9		
	—,1.10-1	ლურსმანი	კმ	—	1,5		
		სულ	100გრძ.მ		1,3		
12	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.1	დაიფაროს ლაქით პარკეტის იატაკი ორჯერ წასმით	100მ2		1,21		
12-1	ცხ. 15-163 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,8	14,3		
	ცხ. 15-163	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-2	ლაქი პარკეტის	კმ	20,8	25,2		
		სულ	100მ2		1,21		
13	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან	ტ		2,5		
13-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	4,48		
		სულ	ტ		2,5		
		სულ 1-13					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					
		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %					
		სულ					

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32-4
III სართულზე ეკონომიური ბლოკის რეაბილიტაცია

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილებების ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილებების ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოსახსნელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.4	მოიხსნას ხის ტიხარი და კედლები ხის პანელები	100მ2		0,9		
1-1	ცხ.46-26 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	25,7	23,13		
1-2	ცხ.46-26 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	5,82	5,2		
		სულ	100მ2		0,9		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარებები	100მ2		0,2		
2-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	13,3		
2-2	ცხ.46-32 3-1	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	9,84	1,48		
		სულ	100მ2		0,15		
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	შეკეთდეს კედლის დაზიანებული ლესკები	100მ2		0,85		

3-1	ცხ.დ-11-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	139	118,15		
3-2	ცხ. დ-11-1	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-209	გაჯი დაფქული	ტ	3,24	2,75		
		სულ	100მ2		0,85		
4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	შეკეთდეს პარკეტის იატაკი 1 ადგ. 1მ2-მდე	ადგ		2		
4-1	ცხ. რ-5-42	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,59	3,18		
4-2	ცხ.რ-5-42	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1-59	პარკეტი წიფელის	მ2	0,85	1,7		
	-,,-1.10-1	ღურსმანი	კბ	0,5	1,0		
		სულ	ადგ		2		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	მოიხსნას ლითონის კარის გისოსი	მ2		2,2		
5-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	2,44		
		სულ	მ2		2,2		
6	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		3,98		
6-1	ცხ. 14-618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	71,64		
		სულ	100მ2		3,98		
7	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	გამოიცვალოს ხის ფანჯრის რაფები მეტალოპლასტმასის რაფებით	მ2		3,4		
7-1	ცხ.რ-7-56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,78	9,34		
7-2	ცხ. რ-7-56	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.10.3-7	ფანჯრის რაფა მეტალოპლასტმასის 20 სმ.-მდე სიგანის	გრძ.მ	-	11,5		

		სულ	მ2		3,36		
		სულ I					
		II სხვადასხვა სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10–26.1	მოეწეოს კარის თაბაშირ–მუეაოს ტიხარი	მ2		2,2		
1–1	ცხ.10–55 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,96	4,3		
1–2	ცხ.10–55	2) მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	თაბაშირ–მუეაოს ტიხარი ლითონის კომპლექტ ზე, ჩვეულებრივი ფილით	მ2	1,03	2,27		
		სხვა მასალები	ლარი	0,26	0,57		
		სულ	მ2		2,2		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10–29 მიყენებული	მოეწეოს კედლის ნიშანი კარადა თაროებით	მ2		2,2		
2–1	ცხ.10–29 2–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,23	2,7		
2–2	ცხ.10–29	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1–163	ლარტყვა ხის კვეთით 5X4	გრძ.მ	–	18,8		
	–,–5.1–141	ფიცარი გარანდული 4 სმ. სისქის	მ2	–	1,2		
	–,–1.10.3	ლურსმანი	კბ	0,5	1,1		
		სულ	მ2		2,2		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10–10	მოეწეოს თაროებიანი კარადის კარები	ც		1		
3–1	ცხ.10–29 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,65	0,65		
3–2	ცხ.10–29	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1–42	კარები ორფთიანი კარადის, შემიწული	მ2	–	2,2		
	–,–5.1–171	ანჯამა კარის	ც	–	4		
	–,–5.1–173	დამჯერი კარების მეორე ფრთის	ც	–	2		
	–,–5.1–179	სახელური კარების	ც	–	1		
		სულ	ც		1		

4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.4	კარადის ხის ნაწილების დამუშავება საფითხნით	მ2		8,2		
4–1	ცხ. 15–161 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,21	1,72		
4–2	ცხ. 15–161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	0,17	1,4		
		სულ	100მ2		8,2		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10–7.1	დამონტაჟდეს მ.დ.ფ.–ის კარები	100მ2		0,15		
5–1	ცხ.10–20 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	91,4	13,7		
5–2	ცხ.10–20 1–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	35,3	5,29		
5–3	ცხ. 10–20	3)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	კარები მ.დ.ფ.–ის შემინული	მ2	100	15		
		სხვა მასალები	ლარი	27,6	4,14		
		სულ	100მ2		0,15		
6	ზონალურ განფასებათა კრებული	შეიღესოს კარის ფაიები გაჯით	მ2		11,6		
6–1	ცხ. 15–15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	24,01		
6–2	ცხ. 15–15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1–209	გაჯი დაფქული	ტ	0,0324	0,38		
		სულ	მ2		11,6		
7	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიცეკლოს პარკეტის იატაკი	მ2		123,4		
7–1	ცხ. 5–56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,48	59,23		
		სულ	მ2		123,4		

8	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიხსნას ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,32		
8-1	ცხ. 5-58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	2,11		
		სულ	100გრძ.მ		1,32		
9	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოეწყოს ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		1,32		
9-1	ცხ. 5-60	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	23,76		
9-2	ცხ. 5-60	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1-57	პლინტუსი ფიჭვის სიმაღლით 5 სმ.	გრძ.მ	103	126,69		
	—,,-1.10-1	ღურსმანი	კბ	—	1,5		
		სულ	100გრძ.მ		1,32		
10	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.1	დაიფაროს ლაქით პარკეტის იატაკი ორჯერ წასმით	100მ2		1,23		
10-1	ცხ. 15-163 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,8	14,51		
10-2	ცხ. 15-163	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-2	ლაქი პარკეტის	კბ	20,8	25,6		
		სულ	100მ2		1,23		
11	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	დამუშავდეს კედლები შეღებვის წინ საფითხნით	100მ2		3,65		
11-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	41,98		
11-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	29	105,85		
		სულ	100მ2		3,65		
12	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,24		
12-1	ცხ. 15-168 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	19,59		

12-2	ცხ. 15-168	2) მატერიალური რესურსები					
	–,–4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კპ	32	39,7		
		სულ	100მ2		1,24		
13	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		3,65		
13-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	240,2		
13-2	ცხ. 15-168 7-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	3,65		
13-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კპ	63	229,95		
	–,–4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	–,–	79	288,35		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	5,84		
		სულ	100მ2		3,65		
14	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,23		
14-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	105,29		
14-2	ცხ. 15-168 8-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,48		
14-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კპ	63	77,5		
	–,–4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	–,–	92	113,16		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,21		
		სულ	100მ2		1,23		
15	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.3	შეიღებოს ფართობიანი კარადის ხის ნაწილები ზეთის საღებავით	მ2		8,2		
15-1	ცხ. 15-160 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,82	6,72		
	ცხ. 15-163	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-25	საღებავი ზეთოვანი	კპ	0,25	2,05		
		სულ	100მ2				

16	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან	ტ		7,3		
16-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	13,1		
		სულ	ტ		7,3		
		სულ II					
		სულ I-II					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ I-II					
		III შიდა ელგაყვანილობაზე					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-18	დამონტაჟდეს სადენსატარი არხი	100გრძ,მ		1,12		
1-1	ცხ. 21-21	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,9	48,0		
1-2	ცხ. 21-21	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.14-342	პლასტმასის სადენსატარი არხი 12X12 მმ	გრძ.მ	101	113,12		
	–„–8.14-317	კოლოფი გამანაწილებელი	ც	–	35		
		სხვა მასალები	ლარი	3,12	3,49		
		სულ	100გრძ.მ		1,12		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-19	სადენის გატარება არხში	100გრძ,მ		1,12		
2-1	ცხ. 21-22 1-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,29	4,8		
2-2	ცხ. 21-22	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.3-35	სადენი სპილენძის ძარღვით 2X2.5 მმ	გრძ.მ	103	115,36		
		სხვა მასალები	ლარი	0,4	0,45		
		სულ	100გრძ.მ		1,12		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-23	დამონტაჟდეს სანათი ლუმინესცენტური 4 ნათურიანი	100გრძ,მ		0,10		
3-1	ცხ. 21-23 2-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	167	16,7		

3-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.14-191	სანათი ამსტრონგის ტიპის	ც	100	10		
		სხვა მასალები	ლარი	13,2	1,32		
		სულ	100ც		0,1		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	100ც		0,05		
4-1	ცხ. 21-23 8-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	1,86		
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.14-14	ჩამრთველი	ც	100	5		
		სხვა მასალები	ლარი	12,84	0,64		
		სულ	100ც		0,05		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს შტეპსელი	100ც		0,16		
5-1	ცხ. 21-23 8-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39,9	6,38		
5-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.14-224	შტეპსელი	ც	100	16		
		სხვა მასალები	ლარი	9,4	1,02		
		სულ	100ც		0,16		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	მოიხსნას ორნათურიანი ლუმინესცენტური სანათები	100ც		0,16		
6-1	ცხ. 21-23 1-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	101	16,16		
		სულ	100ც		0,16		
		სულ III					
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან %					
		სულ III					
		სულ I-III					
		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %					
		სულ					

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32-5
ტუალეტების კაპ –შეკეთება

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ჯირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I სამშენებლო სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.9	მოიხსნას იატაკზე მეთლახის ფილები	100მ2		0,24		
1-1	ცხ.46–31 2–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	32,3	7,75		
1-2	ცხ.46–31 2–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	2,15	0,52		
		სულ	100მ2		0,24		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.7	მოიხსნას ხის კარბები	100მ2		0,45		
2-1	ცხ.46–29 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	7,3	3,3		
2-2	ცხ.46–29 1–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	2,9	1,31		
		სულ	100მ2		0,45		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 17–4	მოიხსნას აზიური უნიტაზი	კომპ		4		
3-1	ცხ.17–4 4–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3,66	14,64		
3-2	ცხ.17–4 4–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,28	1,12		
		სულ	კომპ		4		

4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 17-4	მოიხსნას ხელსაბანი სიმფონით	კომპ		2		
4-1	ცხ.17-4 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,19	4,38		
		სულ	კომპ		2		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 6-1.1	მოეწეოს ბეტონის ბაქანი აზიური უნიტაზების მონტაჟის შემდეგ	მ3		1,5		
5-1	ცხ.6-1 15-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,99	4,5		
5-2	ცხ. 6-1 15-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,34	0,51		
5-3	ცხ.6-1	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-342	ბეტონი კონსტრუქციული, ღორღის მ-200	მ3	1,02	1,53		
	-, -5.1-138	ყალიბის ხის ფარები 40 მმ	მ2	0,08	0,12		
		სხვა მასალები	ლარი	0,16	0,24		
		სულ	მ3		1,5		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-2.7	მოეწეოს იატაკზე შემასწორებელი მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,24		
6-1	ცხ.11-8 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,8	4,51		
6-2	ცხ. 6-8 1-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,95	0,23		
6-3	ცხ. 11-8	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-379	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ3	2,04	0,49		
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	1,53		
		სულ	100მ2		0,24		
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ტუალეტის წერტილებში შესასვლელი კარებები	მ2		5,32		
7-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	4,73		
7-2	ცხ.46-32 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,1	0,532		
		სულ	მ2		5,32		

8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-7.1	მოეწეოს მეთლახის ფილები იატაკზე	100მ2		0,24		
8-1	ცხ.11-20 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	108	25,92		
8-2	ცხ.11-20 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	4,52	1,08		
8-3	ცხ. 11-20	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.3-16	ფილა მეთლახის	მ2	102	24,48		
	-,4.1-198	წებო ცემენტი ფილებისთვის	კგ	350	84		
		სხვა მასალები	ლარი	4,66	1,1		
		სულ	100მ2		0,24		
9	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-16	მოეწეოს მეთლახის ფილების პლინტუსები	100მ2		0,26		
9-1	ცხ.11-36 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	56	14,56		
9-2	ცხ.11-36 7-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,31	0,34		
9-3	ცხ.11-36	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.3-16	ფილა მეთლახის	მ2	15,7	4,1		
	-,4.1-198	წებო ცემენტი	კგ	148	38,48		
		სულ	100გრძ.მ		0,26		
10	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	გამოიცვალოს დაზიანებული კაფელი კედლებზე	ც		6		
10-1	ცხ.რ-13-8	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,28	1,68		
10-2	ცხ. რ- 13-8	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.3-17	კაფელი	მ2	0,67	4,02		
	-,4.2-198	წებო ცემენტი	კგ	2,3	13,8		
		სულ	ც		6		
11	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-7.1	დამონტაჟდეს ტუალეტის წერტილებში შესასვლელი კარებები	მ2		5,32		

11-1	ცხ.10-20 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,91	4,84		
11-2	ცხ.10-20 1-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,35	1,86		
	ცხ. 10-20	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1-63	კარები ღამინირებული , ყრუ მოწყობილობებით	მ2	1,0	5,32		
		სხვა მასალები	ლარი	0,28	1,49		
		სულ	100მ2		5,32		
12	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		0,24		
12-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	20,5		
12-2	ცხ. 15-168 8-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	0,24		
12-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	15,12		
	—, —4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	—, —	92	22,1		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	0,43		
		სულ	100მ2		0,24		
13	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	ოთახების დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		3,5		
13-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	6,27		
		სულ	ტ		3,5		
		სულ I					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					
		II შიდა სანტექნიკურ სამუშაოებზე					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 17-4	დამონტაჟდეს უნიტაზი აზიური ჩამრეცხი ავზით	კომპ		4		
1-1	ცხ.17-4	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3,66	14,64		

1-2	ცხ.17-4	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.6-16	უნიტაზი აზიური ჩამრეცხი ავზით	კომპ	1	4		
	ს.რ.ფ.6-34	სიფონი კანალიზაციის , პლასტმასის 90 ⁰ დ-100 მმ	ც	1	4		
		სხვა მასალები	ლარი	1,24	4,96		
		სულ	კომპ		4		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 17-1	დამონტაჟდეს ხელსაბანი	კომპ		2		
2-1	ცხ.17-1 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,72	3,44		
2-2	ცხ.17-4	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.6-24	ხელსაბანი	ც	1	2		
	ს.რ.ფ.6-28	სიფონი პლასტმასის	ც	1	2		
		სხვა მასალები	ლარი	0,31	0,62		
		სულ	კომპ		2		
		სულ II					
		ზედნადები ხარჯები -12 %					
		სულ II					
		III შიდა ელგაყვანილობაზე					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-18	დამონტაჟდეს პასტმასის სადენსატარი არხი	100გრძ.მ		0,3		
1-1	ცხ. 21-21	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,9	12,87		
1-2	ცხ. 21-21	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.14-342	პლასტმასის სადენსატარი არხი 12X12 მმ	გრძ.მ	101	30,3		
	-,,-8.14-317	კოლოფი გამანაწილებელი	ც	-	5		
		სხვა მასალები	ლარი	3,12	0,94		
		სულ	100გრძ.მ		0,3		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-19	სადენის გატარება არხში	100გრძ.მ		0,3		
2-1	ცხ. 21-22 1-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,29	1,29		
2-2	ცხ. 21-22	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.3-35	სადენი სპილენძის ძარღვით 2X2.5 მმ	გრძ.მ	103	30,9		

		სულ	100გრძმ		0,3		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-22	დამონტაჟდეს ჭერის ბრა	100ც		0,06		
3-1	ცხ. 21-25 5-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	56,6	3,39		
3-2	ცხ. 21-25	2)მატერიალური რესურსები					
	საბ.ფასი	ჭერის ბრა	ც	100	6		
		სხვა მასალები	ლარი	52,4	3,14		
		სულ	100ც		0,06		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	100ც		2		
4-1	ცხ. 21-23 8-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	0,74		
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ 8.14-14	ჩამრთველი	ც	1	2		
		სულ	100ც		2		
		სულ III					
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან %					
		სულ III					
		სულ I-III					
		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %					
		სულ					

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №32–6
კიბის უჯრედების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№ რიგითი	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილ ება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილებ ა ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილებ ა ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.9	მოიხსნას მეთლახის ფილები ბაქანზე	100მ2		0,15		
1-1	ცხ.46–31 2–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	32,3	4,84		
1-2	ცხ.46–31 2–3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	2,15	0,3		
		სულ	100მ2		0,15		
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი კედლებზე, ჭერზე, კიბის ბაქნების და მარშების ქვეშ.	100მ2		2,89		
2-1	ცხ. 14–618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	52,02		
		სულ	100მ2		2,89		
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	შეკეთდეს კიბის მარშის ქვეშ დაზიანებული ნაღესი	მ2		1,5		
3-1	ცხ.რ –11–199	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,56	2,34		
3-2	ცხ.რ –11–199	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1–379	ხსნარი ცემენტის მოსაპირკეთებელი	მ3	0,025	0,038		
		სულ	მ2		1,5		

4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-2.7	მოეწყოს კიბის ბაქანზე შემასწორებელი მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით, კიბის საფეხურების ბაქანთან მიერთების დაზიანებული ნაწილების აღდგენით .საშუალოდ 3 სმ. -ზე	100მ2		0,15		
4-1	ცხ.11-8 1-1.2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები $18.8+(0.34 \times 2)=19.48$	კ/სთ	19,48	2,92		
4-2	ცხ. 11-8 1-3.2-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები $0.95+(0.23 \times 2)=1.41$	ლარი	1,41	0,21		
	ცხ. 11-8	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-379	ხსნარი ცემენტის 1:3 $2.04+(0.51 \times 2)=3.06$	მ3	2,04	0,46		
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	0,95		
		სულ	100მ2		0,15		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-7.1	დაიგოს ბაქანზე მეთლახის ფილები	100მ2		0,15		
5-1	ცხ.11-20 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	108	16,2		
5-2	ცხ.11-20 3-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	4,52	0,68		
5-3	ცხ. 11-20	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.3-16	ფილა მეთლახის	მ2	102	15,3		
	-,4.1-198	წებო ცემენტი ფილებისთვის	კგ	350	52,5		
		სხვა მასალები	ლარი	4,66	0,7		
		სულ	100მ2		0,15		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება შეღებვის წინ საფითხნით	100მ2		1,57		
6-1	ცხ. 15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	18,1		
6-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	29	45,43		
		სულ	100მ2		1,57		

7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის, ბაქნების და კიბის მარშების ქვეშიდან დამუშავება საფითხნით შეღებვის წინ	100მ2		1,32		
7-1	ცხ. 15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	15,18		
7-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	32,0	42,2		
		სულ	100მ2		1,32		
8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კიბის ხის მოაჯირების დამუშავება საფითხნით ლაქითდაფარვისდ წინ	100მ2		0,43		
8-1	ცხ. 15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	4,95		
8-2	ცხ. 15-161	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	16	6,88		
		სულ	100მ2		0,43		
9	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,57		
9-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	103,3		
9-2	ცხ. 15-168 7-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	1,57		
9-3	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	98,91		
	—,,-4.2-87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	—,-	79	124,03		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	2,51		
		სულ	100მ2		1,57		
10	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალემულსიის საღებავით	100მ2		1,32		
10-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	112,99		
10-2	ცხ. 15-168 8-3	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,58		
	ცხ. 15-168	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-44	საღებავი წყალემულსიის	კგ	63	83,16		

	–,–4.2–87	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	–,–	92	121,44		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,38		
		სულ	100მ2		1,32		
11	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–154.1	დაიფაროს ლაქით კიბის ხის მოაჯირები	100მ2		0,43		
11–1	ცხ. 15–165 4–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6,2	2,66		
11–2	ცხ. 15–165	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2–2	ლაქი	კმ	11	4,73		
		სულ	100მ2		0,43		
12	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	კიბის ხის უჯრედების დასუფთავება სამშ ნებლო ნაგავისაგან	ტ		2,4		
12–1	ცხ. რ–23–97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	4,3		
		სულ	ტ		2,4		
13	ერთიანი ნორმები და ფასები –1	დაიტვირთოს შენობაში მთლიანად შეგროვილი და შენობიდან გამოტანილი ნაგავი ა/თვითმცდელებზე ხელით	100მ3		0,112		
13–1	ე–1–22–დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები 67X1.4X1.2=112.56	კ/სთ	112,56	12,61		
		სულ	100მ3		0,112		
14	ს.რ.ფ.15–3	გადაიზიდოს სამშენებლო ნაგავი ა/თვითმცდელებით ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 3 კმ–ზე	ტ		20,5		
		სულ	ტ		20,5		
15	ს.რ.ფ.15–10	გადაიზიდოს სამშენებლო მასალები საშუალოდ 10 კმ–ზე	ტ		25,38		
		სულ					
		სულ 1–15					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					

		გეგმიური მოგება %					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %					
		სულ					

