

ქ. გორში, მშვიდობის ქ. №27-ში არსებული მრავალსართულიანი კორპუსის ეზოს
ასფალტის საფარის მოწყობა (მერიის წილი 90%)

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	რაოდენობა
1	3	4	6
	2. მიწის ვაკისი		
1	მე-3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	97.5
2	გრუნტის დამუშავება ხელით მე-3 კატეგორიის გრუნტში	მ3	8.55
3	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეებზე ექსკავატორით	მ3	125.55
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ-ზე (X*1,75	ტნ	225
	3. საგზაო სამოსი - სავალი ნაწილი		
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15სმ	100მ3	0.98
2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით "ტიპი ბ" სისქით 5სმ	1000მ2	0.486
3	გვერდულის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან 10 სმ	100მ3	0.36
	4. სადარბაზოს შესასვლელეებში ასფალტის საფარის მოწყობა		
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	100მ2	0.864
2	საფარის ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით "ტიპი ბ" სისქით 4სმ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,0006 ტ/მ2)	100მ2	0.864