

რაიონი: შუახევი

სოფელი: დღვანი

ლოკალური საარჯთაღრიცხვა

სოფელ დღვანში მერაბ ფუტყარაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის
შედგენილია: 2018 წლის I კვარტლის ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
				ნორმ. ერთეულ ზე	სულ
	2	3	4	5	6
1	1-22-15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	1000მ3		0.021
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.4
		ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	0.9408
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.0441
2		გრუნტის გაზიდვა ნაყარში	მ3		21.0
		გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ-მდე მანძილზე	ტ	1.6	33.6
3	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3		2.0
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	4.12
4	30-3-2	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის საძირკელის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3		1.95
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	2.12	4.13
		სხვა მანქანა	ლარი	0.101	0.20
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.1	2.15
5	6-11-3	მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა - სიგრძით 15,0გრძ.მ, სიმაღლით 2,0მ	მ3		22.50
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	8.44	189.90
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	24.75
		ბეტონი მ300	მ3	1.02	22.95

		არმატურა	ტ		0.945
		ფარი ყალიბის	მ2	1.84	41.40
		დახერხილი მასალა	მ3	0.043	0.97
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	10.35
6	16-6-2	საყრდენ კედელში სადრენაჟე მილების მოწყობა	გრძ.მ		3.0
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.583	1.75
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0046	0.01
		პლასმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	1.0	3.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.206	0.62
7	1-22-15	ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა	1000მ3		0.014
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.28
		ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	0.6272
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.0294
8		ბალასტის ზიდვა 5კმ მანძილიდან	მ3		14.0
		ტრანსპორტირება	ტ	1.6	22.4
9	1-22-15	ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) ჩაყრა ექსკავატორით საყრდენი კედლის უკან	1000მ3		0.014
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.28
		ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	0.6272
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.0294
10	1-81-2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		2.0
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	1.99
		ჯამი	ლარი		
		ზედნადები ხარჯები -10%	ლარი		
		ჯამი	ლარი		
		გეგმიური დაგროვება - 8%	ლარი		

		ჯამი	ლარი		
--	--	------	------	--	--

შეადგინა:

რ. ბერიძე