

სოფელ შევაბურში ოთარ ბასილაძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ
გაბიონის მოწყობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	
			ნორმ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით	1000მ3		0.025
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.5
	ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	1.12
	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.0525
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3		1.2
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	2.47
3	გაბიონების მოწყობა 5.0 გრძ.მ სიმაღლით 3.0მ და 3.0 გრძ.მ სიმაღლით 2.0მ	მ3		30.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.884	86.52
	გაბიონების ღირებულება ობიექტზე მიტანით ზომით 200X100X100 1ც-17.5კგ	ც		6.0
	გაბიონების ღირებულება ობიექტზე მიტანით ზომით 150X100X100 1ც-13,2კგ	ც		12.0
	შესაკრავი მავთული (17.5*6+13,2*12)*0.05=13.17კგ	კგ		13.17
4	გაბიონის ყუთების შევსება ფლეთილი ქვით	მ3		30.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.193	95.8
	ფლეთილი ქვა ტრანსპორტირებით	მ3	1.04	31.2
5	ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	1000მ3		0.009
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.18
	ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	0.40
	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.02
6	გრუნტის ზიდვა 5კმ მანძილიდან	მ3		9.0
	ტრანსპორტირება	ტ	1.6	14.4