

ონი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტების საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის რეაბილიტაციისა და ქ. ონში დემეტრე II -ს მოედანზე სკვერის შემოღობვის

**ტექნიკური დავალება**

№	ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი ს დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	რაოდ.
I	II	III	IV
	<b>ბანერის რეაბილიტაცია</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	არსებული ბანერის დემონტაჟი	ცალი	1
	ბანერის კონსტრუქციის გაფხეკა გასუფთავება შეკეთება	ცალი	1
	გრუნტის დამუშავება ბანერის საყრდენის მოსაწყობად ხელით სიღრმე 1*0.7*0.7მ	მ <sup>3</sup>	0.5
	არმირებული (დ=28) ბეტონის კოლონის მოწყობა 1*0.6*0.6	მ <sup>3</sup>	0.36
	საყრდენის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილით (ლითონის ქანჭიკებით)	გრძ.მ	4
	საყრდენზე ბანერის კონსტრუქციის მოწყობა და მისი პროფილის სხვადასხვა ფერით ღებვა ზეთოვანი საღებავით, ორივე მხარეს, ორი ფენა (ფერები შეთანხმებით)	მ <sup>2</sup>	20
	ბანერზე გარე პროფილისა და სვეტზე ლითონის ჭედური ჩუქურთმის მოწყობა	გრძ.მ	25
	დამუშავებულ კონსტრუქციაზე ახალი ბანერის მოწყობა ორივე მხარეს (ესკიზი შეთანხმებით)	მ <sup>2</sup>	9
	მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი საზაო ნიშნის მოწყობა	ცალი	2
	<b>სკვერის შემოღობვა</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	არსებულ სკვერში მწვანე საფარის დამუშავება და გასუფთავება	მ <sup>2</sup>	32
	სკვერის სრულ პერიმეტრზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ	18
	ლითონის მოაჯირის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორი ფენა (დაძველების ეფექტით)	გრძ.მ	20
	ტერიტორიის დასუფთავება და ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი	1