

ქ. გორში, სტალინის ქ. №5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს
ასფალტის საფარის მოწყობა

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ
1	3	4	6
1	ბეტონისა და ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	100მ3	0.144
2	არსებული კანალიზაციის ჭების ამოწევა ან დაწევა, საპროექტო ნიშნულამდე	კომპლ	5
1	მე-3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	72
2	გრუნტის დამუშავება ხელით მე-3 კატეგორიის გრუნტში	მ3	13.5
3	გრუნტის და ასფალტობეტონის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეებზე ექსკავატორით	მ3	126
4	გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე	ტნ	119.3
1	საფუძვლის ქვედა შემასწორებელი ფენის მოწყობა, ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით სისქით 10 სმ	მ3	34.2
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15სმ	100მ3	0.513
3	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით "ტიპი ბ" სისქით 5სმ	1000მ2	0.342