

| დანართი №1                |                                                                                                                                                               |       |         |           |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა |                                                                                                                                                               |       |         |           |                          |                       |
| #                         | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                           | განზ. | რაოდ.   | ერთ. ფასი | მთლიანი ღირებულება ლარი. | ზღვრული ერთეულის ფასი |
|                           | 1                                                                                                                                                             | 2     | 3       | 4         | 5                        | 6                     |
| 1                         | დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და გატანა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე შემდგომი გამოყენებისათვის 15 კმ-მდე მანძილზე | მ2    | 100.00  |           |                          | 3.00                  |
| 2                         | დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                        | მ3    | 31.00   |           |                          | 10.00                 |
| 3                         | დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                                | მ3    | 114.00  |           |                          | 8.00                  |
| 4                         | III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                     | მ3    | 712.00  |           |                          | 4.00                  |
| 5                         | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                                                | მ3    | 37.00   |           |                          | 10.00                 |
| 6                         | დაზიანებული ბორდურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                                                 | მ3    | 16.00   |           |                          | 10.00                 |
| 7                         | ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე                                                                              | მ3    | 5.00    |           |                          | 11.00                 |
| 8                         | III კატ. გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ-ზე                                                                                            | მ3    | 1078.00 |           |                          | 11.00                 |
| 9                         | ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით                                                                                                        | გრძ/მ | 150.00  |           |                          | 0.50                  |

|    |                                                                                                                                                      |       |         |  |  |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--------|
| 10 | გეოტექსტილის მოწყობა                                                                                                                                 | მ2    | 20.00   |  |  | 5.00   |
| 11 | არსებული ვარგისი ბორდიურების დემონტაჟი და მონტაჟი (ბეტონი) ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე | გრძ/მ | 80.00   |  |  | 8.00   |
| 12 | ბეტონის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე                                           | გ/მ   | 500.00  |  |  | 20.00  |
| 13 | ბეტონის ახალი ბორდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე                                                            | გ/მ   | 100.00  |  |  | 15.00  |
| 14 | ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0,035მ3./გრძივ მეტრზე                                          | გ/მ   | 50.00   |  |  | 50.00  |
| 15 | საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით ფრ. მაქს. ზომა 120მმ.                                                               | მ3    | 540.00  |  |  | 22.00  |
| 16 | საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით ფრ. მაქს. ზომა 70მმ.                                                                | მ3    | 150.00  |  |  | 18.00  |
| 17 | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ლორღით 0-40, დატკეპნით                                                                                              | მ3    | 378.00  |  |  | 25.00  |
| 18 | თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7ლ/მ2-ზე)                                                                        | ლ     | 2240.00 |  |  | 1.40   |
| 19 | საფარის ქვედა ფენის დამუშავება 60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მთელ ფართზე მოსხმით (0.35 ლ/მ2-ზე)                                                          | ლ     | 245.00  |  |  | 1.40   |
| 20 | თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35-0.40 ლ გრძივ მეტრზე                                                                                          | ლ     | 60.00   |  |  | 1.40   |
| 21 | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ლორღისა (70%) და ადგილზე ფრეზირებული გრანულატის (30%) ნარევით                                                       | მ3    | 15.00   |  |  | 15.00  |
| 22 | შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით                                                                                         | ტ     | 10.00   |  |  | 140.00 |
| 23 | საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ                                                                   | მ2    | 500.00  |  |  | 18.50  |

|    |                                                                                                                                                                                              |       |         |  |  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|---------|
| 24 | საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით <b>7 სმ</b>                                                                                                    | მ2    | 200.00  |  |  | 22.00   |
| 25 | არსებული საკომუნიკაციო ქების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის (ბეტონის შრობის დამაჩქრებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით) საფუძველზე                                                            | ც     | 20.00   |  |  | 50.00   |
| 26 | საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით <b>4 სმ</b>                                                                                                               | მ2    | 500.00  |  |  | 15.50   |
| 27 | საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ა/ბეტონით სისქით <b>5 სმ</b>                                                                                                               | მ2    | 2500.00 |  |  | 18.50   |
| 28 | ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით (0-40მმ ფრაქციის )                                                                                                                             | მ3    | 25.00   |  |  | 22.00   |
| 29 | ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით <b>3 სმ</b>                                                                                                                             | მ2    | 200.00  |  |  | 11.50   |
| 30 | რკ/ბეტონის დ-1000 მმ (არმირებული) რგოლების მოწყობა სათვალთვალო ჭისტვის. რგოლებს შორის ქვიშა-ცემენტის ნარევის მოწყობა სისქით 1 სმ (ბეტონის შრობის დამაჩქრებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით) | რგოლი | 5.00    |  |  | 100.00  |
| 31 | რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (დ-1000 მმ. რკინა ბეტონის რგოლისთვის)                                                                                               | ცალი  | 5.00    |  |  | 300.00  |
| 32 | გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-70 მმ და დატკეპნა                                                                                                                              | მ3    | 16.00   |  |  | 14.00   |
| 33 | რკ/ბეტონის ნაკეთობების (მ.შ. ს/კედელი, კიბე, პარაპეტი, არხი) მოწყობა აღდგენა B-22.5 ბეტონით                                                                                                  | მ3    | 2.00    |  |  | 150.00  |
| 34 | არმატურის მოწყობა, A-I                                                                                                                                                                       | ტ     | 0.20    |  |  | 1300.00 |

|    |                            |     |      |  |  |         |
|----|----------------------------|-----|------|--|--|---------|
| 35 | არმატურის მოწყობა, A-III   | ტ   | 0.50 |  |  | 1300.00 |
|    | ჯამი                       |     |      |  |  |         |
|    | ზედნადები ხარჯი %          | %   |      |  |  |         |
|    | ჯამი                       |     |      |  |  |         |
|    | მოგება %                   | %   |      |  |  |         |
|    | ჯამი                       |     |      |  |  |         |
|    | გაუთვალისწინებული ხარჯი 3% | 3%  |      |  |  |         |
|    | ჯამი                       |     |      |  |  |         |
|    | დ.დ.გ. 18%                 | 18% |      |  |  |         |
|    | სულ ჯამი                   |     |      |  |  |         |

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უცვლელი.
3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა