

ტექნიკური დავალება

სოფელ ახალსოფელში ფანჯიკიძეების უბანში, სოფელ ხოტევში ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ) ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის და სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

გასაწევი მომსახურება:

სოფელ ახალსოფელში ფანჯიკიძეების უბანში, სოფელ ხოტევში ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ) ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის და სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ობიექტის მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 20 884,00 ლარს, დღგ-ის ჩათვლით, მათ შორის სოფელ ახალსოფელში ფანჯიკიძეების უბანში ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე 7 527 ლარს, სოფელ ხოტევში ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ) ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე 7 889 ლარს, სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე 5 468 ლარს.

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვებში. საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 დღე. სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 დღის განმავლობაში.

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები სოფელ ახალსოფელში, ფანჯიკიძეების უბანში, ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს:

N	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	დაზიანებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი (ლით. ღობის დასაწყობებით)	კუბ.მ.	5,00
2	გრუნტის დამუშავება მექანიზმების საშუალებით, ზომით (20X1X1.3) მ	კუბ.მ.	26,00
3	მოჭრილი გრუნტისა და დაშლილი ბეტონის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში 3 კმ მანძილზე	კუბ.მ.	31,00
4	სადირკვლის ძირში ბეტონის მომზადების მოწყობა (20X1X0.1)მ	კუბ.მ.	2,00
5	რ/ბეტონის სადირკვლის მოწყობა, ზომით (20X1X0.3)მ	კუბ.მ.	6,00

6	6 ცალი რ/ბეტონის კოლონის მოწყობა, ზომით (0.4X0.4X1.5) მ	კუბ.მ.	1,44
7	რ/ბეტონის კედლის მოწყობა , 20სმ სისქის	კუბ.მ.	5,28
8	კედელსა და გზას შორის დარჩენილი ნაწილის შევსება კირქვოვანი ღორღით	კუბ.მ.	20,00
9	დასაწყობებული ლითონის ღობის მოწყობა ახალ რ/ბეტონის კედელზე	გრძ.მ.	20,00

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები სოფელ ხოტევში, ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ), ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებზე პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს:

N	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	მონ. ბეტონის საყრდენი კედლის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი მექანიზმების საშუალებით	კუბ.მ.	1,00
2	გრუნტის გაჭრა მექანიზმების საშუალებით, ზომით (20X1X0.6) მ	კუბ.მ.	12,00
3	მოჭრილი გრუნტისა და დაშლილი ბეტონის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში 3 კმ მანძილზე	კუბ.მ.	13,00
4	სადირკვლის ძირში (20X1X0.1) მ ბეტონის მომზადების მოწყობა	კუბ.მ.	2,00
5	რ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა, ზომით (20X1X0.3) მ	კუბ.მ.	6,00
6	6 ცალი რ/ბეტონის კოლონის მოწყობა, ზომით (0.4X0.4X1.5) მ	კუბ.მ.	1,44
7	რ/ბეტონის კედლის მოწყობა, 20სმ სისქის	კუბ.მ.	5,28
8	კედელსა და გზას შორის დარჩენილი ნაწილის შევსება კირქვოვანი ღორღით	კუბ.მ.	15,00
9	დ=3,2-3,8მმ, უჯრედის ზომა (4.5X4.5)სმ, ლითონის მოთუთიებული მავთულბადის მოწყობა	კვ.მ.	52,00

ჩასატარებელი ძირითად სამუშაოთა სახეობები და მოცულობები სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე პროექტის მიხედვით ითვალისწინებს:

N	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	გრუნტის გაჭრა ხელის იარაღებით, ზომით (20X1X0.5) მ	კუბმ	10,00
2	მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ურიკაზე და გატანა ნაყარში, 50 მ-ზე	კუბმ	10,00
3	სადირკვლის ძირში (20X1X0.1) მ ბეტონის მომზადების მოწყობა	კუბმ	2,00
4	რ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა, ზომით (20X1X0.3) მ	კუბმ	6,00
5	6 ცალი რ/ბეტონის კოლონის მოწყობა, ზომით (0.4X0.4X1.0) მ	კუბმ	1,06
6	რ/ბეტონის კედლის მოწყობა, 20სმ სისქის	კუბმ	3,90

შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების დაცვით,
- მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის და მტვრის გავლენა;
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.