

სოფელ ახალსოფელში ფანჯიკიძეების უბანში, სოფელ ხოტევში ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ) ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის და სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	თავი I. სოფელ ახალსოფელში ფანჯიკიძეების უბანში ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები										
1	მიხდეს დაზიანებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი (ლით. ღობის დასაწყობებით) შრომითი რესურსები	კუბ.მ. ლარი	1.00	5.00 5.00							
2	გაიჭრას გრუნტი მექანიზმების საშვალეებით ზომით 20X1X1.3 მ შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი ლარი	1.00 1.00	26.00 26.00 26.00							
3	მოხდეს მოჭრილი გრუნტისა და დაშლილი ბეტონის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა 3 კმ მანძილზე შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი ლარი	1.00 1.00	31.00 31.00 31.00							
4	მოეწყოს ბეტონი საძირკვლის ზირში 20X1X0.1მ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი ~მ100~	კუბმ ლარი ლარი გრმ	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00 2.00							
5	მოეწყოს რ/ზ საძირკვლი ზომით 20X1X0.3მ შრომითი რესურსები მანქანები არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ ბეტონი ~მ250~ სხვა ხარჯები	კუბმ ლარი ლარი გრმ კუბ.მ. ლარი	1.00 1.00 40.00 1.05 1.00	6.00 6.00 6.00 240.00 6.30 6.00							
6	მოეწყოს რ/ზ კოლონა ნცალი ზომით 0.4X0.4X1.5მ- შრომითი რესურსები მანქანები ხის ქარგილი 4სმ სისქის	კუბმ ლარი ლარი კუბ.მ.	1.00 1.00 0.40	1.44 1.44 1.44 0.58							

[illegible]

თავი II. სოფელ ხოტევში ყრუაშვილების უბანში (წყაროს მიმდებარედ) გზის გასწვრივ ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები											
1	მონ. ბეტონის საყრდენი კედლის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი მიქანიზმების საშვალეებით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. ლარი	1.00	1.00							
2	გაიჭრას გრუნტი მექანიზმების საშვალეებით ზომით 20X1X0.6 მ შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი კუბმ ლარი	1.00 1.00	12.00 12.00							
3	მოხდეს მოჭრილი გრუნტისა და დაშლილი ბეტონის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა 3 კმ მანძილზე შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი კუბმ ლარი	1.00 1.00	13.00 13.00							
4	მოეწყოს ბეტონი საძირკვლის ზირში 20X1X0.1მ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი ~მ100~	კუბმ ლარი კუბმ ლარი გრმ	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00							
5	მოეწყოს რ/ზ საძირკვლი ზომით 20X1X0.3მ შრომითი რესურსები მანქანები არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ ბეტონი ~მ250~ სხვა ხარჯები	კუბმ ლარი კუბმ ლარი გრმ კუბ.მ. ლარი	1.00 1.00 40.00 1.05 1.00	6.00 6.00 240.00 6.30 6.00							
6	მოეწყოს რ/ზ კოლონა ნცალი ზომით 0.4X0.4X1.5მ- შრომითი რესურსები მანქანები ხის ქარგილი 4სმ სისქის არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ გლინულა დ=8მმ ბეტონი ~მ250~ სხვა ხარჯები	კუბმ ლარი კუბმ ლარი კუბ.მ. გრმ გრმ კუბ.მ. ლარი	1.00 1.00 0.40 38.40 81.00 1.05 1.00	1.44 1.44 0.58 38.40 81.00 1.51 1.44							

[illegible]

თავი III. სოფელ წესში ყრუაშვილების უბნისკენ მიმავალი გზაზე არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოები											
1	გაიჭრას გრუნტი ხელის იარაღების საშვალეებით ზომით 20X1X0.5 მ შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი ლარი	 1.00 1.00	10.00 10.00 10.00							
2	მოხდეს მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ურიკაზე და გატანა ყრილში 50მ-ზე შრომითი რესურსები მანქანები	კუბმ ლარი ლარი	 1.00 1.00	10.00 10.00 10.00							
3	მოეწყოს ბეტონი სამირკვლის ზირში 20X1X0.1მ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი ~მ100~	კუბმ ლარი ლარი გრმ	 1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00 2.00							
4	მოეწყოს რ/ზ სამირკვლი ზომით 20X1X0.3მ შრომითი რესურსები მანქანები არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ ბეტონი ~მ250~ სხვა ხარჯები	კუბმ ლარი ლარი გრმ კუბ.მ. ლარი	 1.00 1.00 40.00 1.05 1.00	6.00 6.00 6.00 240.00 6.30 6.00							
5	მოეწყოს რ/ზ კოლონა ნცალი ზომით 0.4X0.4X1.0მ- შრომითი რესურსები მანქანები ხის ქარგილი 4სმ სისქის არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ გლინულა დ=8მმ ბეტონი ~მ250~ სხვა ხარჯები	კუბმ ლარი ლარი კუბ.მ. გრმ გრმ კუბ.მ. ლარი	 1.00 1.00 0.40 1.05 1.00	1.06 1.06 1.06 0.42 26.40 54.00 1.11 1.06							
6	მოეწყოს რ/ზ კედელი, 20სმ სისქის შრომითი რესურსები მანქანები ხის ქარგილი 4სმ სისქის (მრავალჯერადი გამოყენებით) არმატურა ა-IIIკლასის დ=12მმ	კუბმ ლარი ლარი კუბ.მ. გრმ	 1.00 1.00 0.30 1.00	3.90 3.90 3.90 1.17 240.00							

