

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება (დეფექტური აქტი)

ქ. ბათუმში, ტაბიძის ქ. 2ა-ში სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარგებლობაში არსებული ფართის სარემონტო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
	demontaჟი		
	ფასადის კედლებიდან და ცოკოლიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	100.00
	დაზიანებული წვიმის მიღების დემონტაჟი	ც	8.00
	არსებული წვიმის დარების დემონტაჟი	გრძ.მ	126.00
	არსებული ხის (გარე) კარების დემონტაჟი (დასაწყოება)	მ2	10.24
	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან, დატვირთვა და გატანა	კუბ.მ	15.00
	kar-fanjris mowyoba		
	ლითონის კარის მონტაჟი - 2 ცალი	კვ.მ.	10.25
	არსებული ალუმინის ვიტრაჟების დაბურვა	კვ.მ.	20.00
	არსებული ფანჯრებზე შუშის გამოცვლა	კვ.მ	25.00
	არსებული ხის ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ	20.00
	ლითონის კარის მაღალხარისხოვანი შეღებვა	კვ.მ	22.00
	არსებული ემ დე ეფ -ის კარების დარგვულირება	ც	8.00
	არსებული მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების შეკეთება (რეზინების და შტაპიკების გამოცვლა)	ც	10.00
	fasadi		
	დაზიანებული ცოკოლის აღდგენა	კვ.მ.	10.00
	ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით (წყალ გაუმტარობის კომპონენტის დამატებით)	კვ.მ	870.00
	ფასადის შეღებვა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით	კვ.მ	870.00
	sarineli		
	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	25.00
	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 5 კმ-ზე	ტ	40.00
	ღორღის საფუძელის მოწყობა	მ3	8.00
	ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ4	8.00
	ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15*30) სმ	გრძ.მ	60.00
	saCexi (koziriki)		
	წინაფრის სახურავის საფარის მოწყობა კარბოლუქსით არსებულ კონსტრუქციაზე	კვ.მ	12.00
	არსებული სახეხის ჭერის შეფითხენა-შეღებვა	კვ.მ	10.00
	saxuravi		
	წყალშემკრები დარის მოწყობა	გრძ.მ	125.00
	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა	გრძ.მ	28.00
	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ც	8.00
	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა	ც	16.00
	სახურავის დამუშავება და შეღებვა სპეციალური ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ.	800.00
	el-momaragebis samuSaoebi		
	ვარვარანათურიანი კედლის ხანათი, მტკვრწყალგაუმტარი	ც	3.00
	ლუმინისცენტური ნათურა სიმძლავრე 18ვტ	ც	3.00
	ეზოს კანალიზაცია		
	ტრანშეის ამოთხრა მესამე კატეგორიის გრუნტში ხელით	კუბ. მ	99.20
	ტრანშეაში ქვიშის ბალიშის მოწყობა 0.3 მ. სისქით	კუბ. მ	34.05
	მზა ტრანშეაში დ=160 მილის მონტაჟი	გრძ.მ	61.00
	მზა ტრანშეაში დ=110 მილის მონტაჟი	გრძ.მ	10.00
	მიწის უკუჩაყრა	კუბ. მ	24.85
	გრუნტის დატვირთვა და გატანა	კუბ. მ	10.65
	არმირებული საკანალიზაციო ჭების მოწყობა ბეტონის ძირით	ცალი	4.00
	დ=300 ტრიპლექსის მილი მონტაჟით	გრძ.მ	130.00

	შემკრები ჰის მოწყობა	ცალი	5.00
	მასალები		
	პოლიპროპილენის მილი დ=160 მმ	გრძ.მ	61.00
	პოლიპროპილენის მილი დ=110 მმ	გრძ.მ	10.00
	საკანალიზაციო ჰა	ც	4.00
	საკანალიზაციო ჰის სახურავი	ც	4.00
	ტრიპლექსის მილი დ=300	გრძ.მ	130.00
	სანიაღვრე შემკრები ჰა (კომპლექტი)	ც	5.00
	ქვიშა	კუბ. მ	34.05
	ცემენტი	ტონა	0.50
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	%	
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება	%	
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი		
	დ.ღ.გ.	18%	
	სულ ჯამი		