

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N1

#1 და #2 წყალმიმღები ნაგებობების რეაბილიტაცია, #3 წყალმიმღები ნაგებობების მოწყობა, არსებული აუზის წამოწევა ერთი მეტრით და აუზთან კედლის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
#1 წყალშემკრები ნაგებობა			
1	წყალმიმღები კამერის გადახურვა ლითონის 3 მმ-იანი სისქის ფურცლით	კვმ	1.10
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.694
	მანქანები	ლარი	0.099
	ლითონის ფურცელი 3,0 მმ	კვმ	1.10
	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	4.20
	ლითონის ანჯამა	წყვილი	2.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.74
2	ფილტრაციის ფრაქციების ამოწმენდა, გასუფთავება და ისევ ჩალაგება	კუბ.მ.	2.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.98
#2 წყალშემკრები ნაგებობა			
3	წყალმიმღები კამერის გადახურვა ლითონის 3 მმ-იანი სისქის ფურცლით	კვმ	1.10
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.694
	მანქანები	ლარი	0.099
	ლითონის ფურცელი 3,0 მმ	კვმ	1.10
	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	4.20
	ლითონის ანჯამა	წყვილი	2.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.74
4	ფილტრაციის ფრაქციების ამოწმენდა, გასუფთავება და ისევ ჩალაგება	კუბ.მ.	2.00

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.98
5	გარე ფასადის მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	3.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.79
	მანქანები	ლარი	0.08
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	0.07
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.08
6	დ65 მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი	კომპ	1.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2
	ვენტილი დ-65 მმ	კომპ	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1
	#3 წყალშემკრები ნაგებობა		
7	წყალშემკრებისა და დ63 მმ-იანი მილის მოსაწყობად VI კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ.	16.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	47.84
8	რკინაბეტონის კაშხალისა და წყალდამცავი კედლის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ.	5.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	104.22
	მანქანები	ლ	5.45
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	5.48
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32მმ	კუბ.მ.	0.72
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.62
	სხვადასხვა მასალები	ლ	25.596
9	არმატურის ნაკეთობა	ტნ	0.432
	არმატურა დ14 A-III	ტნ	0.186
	არმატურა დ12 A-III	ტნ	0.246
	საჭრელი ქვები	ცალი	1.296
	საქსოვი მავთული	ცალი	1.728
10	რკინაბეტონის წყალმიმღები კამერის კედლების და ძირის ფილის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ.	3.96

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	76.43
	მანქანები	ლ	4.00
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	4.02
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ 25-32მმ	კუბ.მ.	0.53
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.46
	ლითონის დ50მმ-იანი მილყელი	მ	32
	ლითონის დ40მმ-იანი მილყელი	მ	18
	ლითონის დ32მმ-იანი მილყელი	მ	18
	სხვადასხვა მასალები	ლ	18.7704
11	არმატურის ნაკეთობა	ტნ	0.317
	არმატურა დ14 A-III	ტნ	0.156
	არმატურა დ12 A-III	ტნ	0.120
	არმატურა დ10 A-III	ტნ	0.041
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.951
	საქსოვი მავთული	ცალი	1.268
12	დ159*4 მმ-იანი ლითონის მილისაგან კაპტაჟის გამრეცხი P მილსადენის მოწყობა 25 მმ ხვრეტებით	გრძ. მ.	4.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.81
	მანქანები	ლარი	0.47
	ლითონის მილი დ*159*4	გრძ. მ.	4.50
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.44
13	დ89*3,5 მმ-იანი ლითონის მილით გამრეცხი და წყალდენის კვანძის მოწყობა	გრძ.მ.	6.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.12
	მანქანები	ლარი	0.21
	დ89*3,5 ლითონის მილი	გრძ. მ.	5.99
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.36
14	დ159მმ*135° გრადუსზე მუხლის მონტაჟი	ცალი	2.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.168
	მანქანები	ლარი	0.454
	მუხლი 159*135 გრ.	ცალი	2

	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.25
15	დ150 მმ-იანი ურდულის მონტაჟის დ-159 მმ მილტუჩის, საფენისა და ჭანჭიკების გამოყენებით	კომპ	1.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2
	ურდული დ-150 მმ.	კომპ	1
	დ-159 მმ. მილტუჩი დ-16 ჭანჭიკ-ქანჩებითა და საფენით	კომპლ.	1
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1
16	დ80 მმ-იანი ურდულის მონტაჟი დ-89 მმ მილტუჩის, საფენისა და ჭანჭიკების გამოყენებით	კომპ	4.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9
	ურდული დ-80 მმ	კომპ	4
	დ-89 მმ. მილტუჩი დ-12 ჭანჭიკ-ქანჩებითა და საფენით	კომპლ.	4
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3
17	დ -63 მმ-ანი პN -10 პოლიეთილენის მილის მონტაჟი ტრანშიში	გრძ.მ.	48.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11.76
	მანქანები	მან/სთ	5.23
	დ - 63მმ-ანი პN -10 პოლიეთილენის მილი	გრძ. მ.	48.48
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.42
18	წყალმიმღები კამერის გადახურვა ლითონის 3 მმ-იანი სისქის ფურცლით	კვმ	6.30
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.702
	მანქანები	ლარი	0.567
	ლითონის ფურცელი 3,0 მმ	კვმ	6.30
	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	13.00
	ლითონის ანჯამა	წყვილი	4.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	21.42
19	ლითონის კვანძებისა და მილსადენების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	80.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	31.04
	მანქანები	ლარი	0.02
	ანტიკოროზიული საღებავი გამხსნელით	კვ	19.68
	ოლიფა	კვ	2.16

	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.15
20	საფილტრე კამერებში დ5-7მმ-იანი კენჭები	კბმ	1.30
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.15
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	2.34
	რიყის ქვა	კბმ	1.4
არსებული წყალშემკრების წამოწევა ერთი მეტრით და წყალშემკრებთან კედლის მოწყობა			
21	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ.	6.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.94
22	B20 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით აუზის წამოწევა და კედლის მოწყობა	კუბ.მ.	2.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.94
	მანქანები	ლ	3.59
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	2.74
	ჰიდროსაიზოლიაციო დანამატი	კბ.	5.60
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	5.86
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32მმ	კუბ.მ.	0.08
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.17
	არმატურა დ12 A-III	კბ	167.85
	არმატურა დ10 A-III	კბ	17.11
	სხვადასხვა მასალები	ლ	12.80
23	აუზისგადახურვა ლითონის 3 მმ-იანი სისქის ფურცლით, ზომებით: 900X1200 მმ;	კვმ	1.08
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.66
	მანქანები	ლარი	0.10
	ლითონის ფურცელი 3,0 მმ	კვმ	1.08
	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	4.00
	ლითონის ანჯამა	წყვილი	2.00
	სახელური	გრძ.მ.	1.00
	საყელური ბოქლომისათვის	ცალი	2.00
	ბოქლომი	ცალი	1.00
	ელექტროდი	კბ	0.48
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.67

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N2

არსებულ რეზერვუარებისა და გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე შესასვლელში და შიგნით ბეტონის დასხმა, არსებული სათავსოს შენობის რეაბილიტაციაზე

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ.	7.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.93
2	B-10 კლასის ბეტონის დასხმა 10 სმ სისქის	კუბ.მ.	5.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	63.44
	მანქანები	ლ	6.92
	ბეტონი B10	კუბ.მ.	5.28
	სხვადასხვა მასალები	ლ	24.65
3	დ114 მმ-იანი ლითონის მილის დაწევა მიწის დონეზე 1,5 მეტრით	ტონა	0.033
	შრომითი დანახარჯი	ტონა	0.03
	მანქანები	ლარი	0.03
	დ114 მმ-იანი ლითონის მილი	გრძ. მ.	3.00
	საჭრელი ქვეები	ცალი	0.090
	ელექტროდი	კგ	0.15
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.09
რეზერვუარის რეაბილიტაცია			
4	დ100 მმ-იანი ურდულის მონტაჟი მილტუზის, საფენისა და ჭანჭიკების გამოყენებით	კომპ	1.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.29
	მანქანები	ლარი	0.09
	ურდული დ-100 მმ.	კომპ	1.00
	მილტუზი დ-14 ჭანჭიკ-ქანჩებითა და საფენით	კომპლ.	2.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.68
5	დ76*3,5 მმ-იანი მოხრილთავეიანი ლითონის მილით საჰაეროების მონტაჟი დამცავი ზადით	გრძ. მ.	8.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.10
	მანქანები	ლარი	1.89
	ლითონის მილი დ76*3,5 დამცავი ზადით	გრძ. მ.	8.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.94
6	ჩასასვლელი კიბის მოწყობა კუთხოვანით 50X50 მმ სიმაღლით 3 მ. (ორი კომპ. რეზერვუარში)	ტნ	0.080
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5.5

	მანქანები	მან/სთ	1.14
	ამწე	მან/სთ	0.11
	კუთხოვნა 50X50X3 მმ	გ/მ	16.0
	მილკვადრატი 40X40X3 მმ	გ/მ	10.0
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0.001
	ელექტროდი	კგ	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
7	Б-20 კლასის რკინაბეტონის რეზერვუარის ძირის ფილაზე დახრილ ქანობიანი მჭიმის მოწყობა საწყისი სისქე 0,16 მ.	კუბ.მ.	18.48
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	225.46
	მანქანები	ლ	24.58
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	18.76
	სხვადასხვა მასალები	ლ	87.60
8	რეზერვუარის კედლებისა და გადახურვის ფილის გასუფთავება	კვმ	351.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	66.69
	მანქანები	ლ	6.32
9	რეზერვუარის გარე კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	120.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	111.60
	მანქანები	ლარი	3.12
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	2.88
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	3.06
10	Б-20 კლასის ბეტონით რეზერვუარის გადახურვის ფილაზე 5 სმ სისქის მჭიმის მოწყობა	კუბ.მ.	1.16
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.15
	მანქანები	ლ	1.54
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	1.18
	სხვადასხვა მასალები	ლ	5.50
11	რეზერვუარის გარე კედლების და გადახურვის ფილის შეღებვა ბიტულის ხსნარით	მ2	120.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	41.5
	მანქანები	მან/სთ	2.6
	ბიტულინი ორი ფენა	მ2	270.0
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.86
	გაზი	კგ	12.0
	სხვა მასალები	ლარი	4.7

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N3

**საქლორატოროს, არსებულ რეზერვუარისა და გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე
ელ. მომარაგების მოწყობაზე**

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
რეზერვუარისა და გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე ელ. სამუშაოები			
1	ორმოების ამოთხრა ხელით საყრდენებისათვის	კბმ	0.32
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.24
2	საყრდენების მონტაჟი საკიდებით	ც	2.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	15.44
	მანქანები	ლ	12.34
	ლითონის საყრდენი (9მ-იანი ელ. ბოძები დ101*4 მმ-იანი ლითონის მილი)	მ	18.00
	ანკერები	ც	2.0
3	საყრდენის დაბეტონება	კბმ	0.32
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.44
	მანქანები	ლ	0.1184
	ბეტონი ბ20	კბმ	0.33
4	10 კვმმ-იანი ალუმინის იზორილებული 2 წვერიანი კაბელის მონტაჟი	მ	50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11.5
	მანქანები	ლ	4
	10 კვმმ-იანი ალუმინის 2 წვერიანი იზორილებული კაბელი	მ	50
5	პროექტორის მონტაჟი	ც	2.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4
	მანქანები	ლ	1.92
	პროექტორი ნათურით	ც	2
6	პროექტორების ჩამრთველ გამომრთველის მოწყობა ფოტორელეთი	ც	1.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.4
	ჩამრთველ გამომრთველი	კომპლ	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
7	ლითონის მილსადენების და სვეტების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	18.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	6.98
	მანქანები	ლარი	0.01

	ანტიკოროზიული საღებავი გამხსნელით	კგ	4.43
	ოლიფა	კგ	0.49
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.03
საქლორატორის ელ. სამუშაოები			
8	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	ც	3.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.1
	ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
9	63 ამპერიანი ავტომატი	ც	6.0
	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	43.4
	ავტომატიური ამომრთველი 72 ამპ	ც	6.0
	სხვა მასალები	ლარი	11.0
10	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტის დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	2.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.8
	შტეფსელური როზეტები	კომპლ	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
11	სანათი მოწყობა პატრონითა და 100 ვატიანი ნათურით	კომპლ	3.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.1
	მანქანები	მსთ	0.030
	სანათი მოწყობა პატრონიტა და 100 ვატიანი ნათურით	კომპლ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.9
12	სპილენძის ძარღვიანი სადენის გაყვანა პპვ-3X3 კვმმ-იანი	გრძ/მ.	50.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.0
	სპილენძის სამ ძარღვა სადენი პპვ-3X3 კვმმ-იანი	გ/მ	50.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.5
13	სხვადასხვა ელექტრო სამონტაჟო ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი	10.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8
	მანქანები	მან/სთ	0.291
	სხვადასხვა ფასონური ნაწილები	ცალი	10
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.8

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N4

გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციაზე

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	არსებული საქლორატოროსა და სათავსოს შენობის გარე კედლების გადახურვის ფილასა და შიგნიდან ძირის გასუფთავება	კუბ.მ.	3.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.97
2	არსებული რკინის კარების, გამწმენდ ნაგებობაზე ხის კონსტრუქციების, თუნუქის სახურავის დემონტაჟი და დასაწყობება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალის საწყობში	კომბ.	1.00
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.99
3	კედლის გატეხვა კარების მოსაწყობად	კბმ	1.3
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	50.8
	მანქანები	ლარი	41.7
	კომპრესორი	მ/სთ	9.8
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	1.32
	ჰიდროსაიზოლიაციო დანამატი	კვ.	0.60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	14.6
4	იატაკის ბეტონის მომზადების ქვეშ საფუძველის მოწყობა ღორღით საშუალო სისქით 50 მმ	კუბმ	1.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3.52
	მანქანები	ლარი	1.06
	ღორღი	კუბმ	1.24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
5	B20 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საოპერატოროს იატაკის მოწყობა სისქით 20 სმ ერთმაგი არმირებით	კუბ.მ.	5.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	61.00
	მანქანები	ლ	6.65
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	5.08
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	10.85
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32მმ	კუბ.მ.	0.15
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.32
	არმატურა დ14 A-III ბიჯი 15სმ	კვ	358.16

	სხვადასხვა მასალები	ლ	23.70
6	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	კვ.მ.	4.32
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.8384
	მანქანები	ლარი	2.28
	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ.მ.	4.32
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.23
7	მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი	კვ.მ.	4.30
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.82
	მანქანები	ლარი	2.27
	მეტალოპლასტმასის კარი	კვ.მ.	4.3
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.23
8	კარ-ფანჯრების ფერდობის შებათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ	47.2
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	14.16
	მანქანები	ლარი	0.52
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.32
9	შიგა კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	79.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	73.47
	მანქანები	ლარი	2.05
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	1.90
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2.01
10	ცემენტის მჭიმის მოწყობა მ-100 მარკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქით 3.0 სმ	კვ.მ	26.50
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	5.16
	მანქანები	ლარი	0.37
	მსხვილფრაქციული დუღაბი მ-100	კუბ.მ	0.81
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.69
11	კედლების, ჭერის და კარ-ფანჯრების ფერდობის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	188.16
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	123.81
	მანქანები	ლარი	1.88
	წყალემულსიური საღებავი	კვ	118.54
	ფითხი	კვ	148.65
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.01

12	ფასადის ზედაპირების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	95.70
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	89.00
	მანქანები	ლარი	2.49
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	2.30
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2.44
13	ფასადის კედლების და კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით	კვ.მ.	95.70
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13.30
	მანქანები	ლარი	0.67
	საღებავი ფასადის	კვ	56.46
	საფითხნი ფასადის	კვ	11.48
	საგრუნტი ფასადის	კვ	14.36
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.33

სახურავის მოწყობა

14	სახურავის ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა მაურლატის სარტყელთან შეხების ადგილას რუბეროიდის დაგებითა და მაურლატის სარტყელთან ჩაანკერებით	კუბ.მ	1.8
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	42.84
	მანქანები	ლარი	3.78
	ფიცარი, ძელაკი წიწვოვანი	კუბმ	1.89
	ანტისეპტიკური პასტა	კვ	3.53
	რუბეროიდი	კვმ	6.08
	მავთული გლინულა	კვ	7.88
	ლურსმანი	კვ	12.96
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.67
15	სახურავის სანივნივე სისტემაზე მოლარტყვის მოწყობა ფიცრებით სისქით 30 მმ	კვ.მ	38.25
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	9.26
	მანქანები	ლარი	1.64
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0.72
	ლურსმანი	კვ	4.28
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.85
16	სახურავის ბურულის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ფაქტურის გალვანიზირებული ლითონის ფურცლებით	კვ.მ	38.25
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	16.79

	მანქანები	ლარი	1.34
	ლითონის პროფილირებული ფურცლები	კვ.მ	42.84
	ბრტყელი გალვანიზირებული ფურცლები	ტნ	0.01
	ნაჭედი	კვ	5.74
	ლურსმანი	კვ	4.05
	სკვალი	ცალი	248.63
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.12
17	სახურავის ბურულის ხის ზედაპირების ცეცხლდაცვა და ანტისეპტირება	კვ.მ	38.25
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.16
	მანქანები	ლარი	0.16
	ცეცხლდამცავი ხსნარი	კვ	12.39
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კვ	57.38
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
საოპერატორო შენობაზე ასასვლელი კიბე			
18	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ.	0.60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.79
19	B20 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საოპერატოროს იატაკის მოწყობა სისქით 20 სმ ორმაგი არმირებით	კუბ.მ.	0.48
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.86
	მანქანები	ლ	0.64
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	0.49
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	1.04
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32მმ	კუბ.მ.	0.01
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.03
	არმატურა დ12 A-III	კვ	25.04
	არმატურა დ8 A-III	კვ	18.38
	სხვადასხვა მასალები	ლ	2.28
20	ასასვლელი ლითონის კიბის მოწყობა მოაჯირით 6გ/მ, ლითონის დ-12 შველერი, კუთხოვანები 60X60X3მმ	ტნ	0.347
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	24.0
	მანქანები	მან/სთ	4.96
	ამწე	მან/სთ	0.46
	ორტესებრი #12 შველერი	გ/მ	17.0

	ფოლადის მილკვადრატი 60X60X3მმ	გ/მ	18.0
	ფოლადის მილკვადრატი 40X40X2მმ	გ/მ	24.0
	საფეხურებისათვის არმატურა Φ-20მმ 33,5გ/მ	ტნ	0.083
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0.005
	ელექტროდი	კვ	4.5
	სხვა მასალები	ლარი	1.0
21	დ128*4 მმ-იანი ფოლადის მილი	გრძ. მ.	8.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.10
	მანქანები	ლარი	1.89
	ლითონის მილი დ128*4	გრძ. მ.	8.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.94
22	არმატურის ნაკეთობა	ტონა	0.00948
	არმატურა დ16 AIII (ანკერი)	ტნ	0.010
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.028
	საქსოვი მავთული	ცალი	0.038
23	ლითონის ფურცელი 6 მმ-იანი კიბის საფეხურებზე და ბაქანზე, ანკერისათვის 150X250X6 მმ	კვმ	3.25
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.01
	მანქანები	ლარი	0.29
	ლითონის ფურცელი 6,0 მმ	კვმ	3.25
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	11.05

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N5

გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციაზე

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	გამწმენდ ნაგებობაში კაფელების დემონტაჟი და გაწმენდა ზედაპირების, ფილტრის კამერაში ღარების მოწყობის ერთად ლითონის ფურცლის დასაგებად	კუბ.მ.	16.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	47.84
2	გამწმენდ ნაგებობაში იატაკის, შიგა კედლებისა და ტიხრების შემაზვა ბეტეკის ხსნარით ღარების ჩათვლით	კვ.მ	400.52

	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	78.02
	მანქანები	ლარი	5.65
	ბეტეკი	კბ	12.26
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	25.47
3	დ159*4 მმ-იანი ლითონის მილით ღარების მოწყობა ფილტრის სათავსოებში, ბოლოებში მიღყეულით	გრძ. მ.	18.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.22
	მანქანები	ლარი	4.25
	ლითონის მილი დ159*4	გრძ. მ.	18.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.12
4	ღარზე დასახურები ლითონის ხვრეტებიანი ფურცელი სისქით 20 მმ.	კვმ	2.10
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15.33
	მანქანები	მან/სთ	2.73
	ლითონის ფურცელი 20 მმ.	კვმ	2.16
	სხვა მასალები	ლარი	9.20
5	ფილტრაციის ფრაქციები	კუბ.მ	18.66
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	69.04
	სხვა მასალები	ლარი	22.39
	ფილტრაციის ფრაქციები	კუბ.მ	22.77
6	B20 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით კედლების წამოწევა, გადახურვის ფილის, სათვალთვალო კამერებით და ღარების მოწყობა	კუბ.მ.	24.81
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	302.68
	მანქანები	ლ	33.00
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	25.18
	ჰიდროსაიზოლიაციო დანამატი	კბ.	52.00
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	53.84
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32მმ	კუბ.მ.	0.74
	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	1.56
	არმატურა დ12 A-III	კბ	1329.35
	არმატურა დ10 A-III	კბ	906.75
	სხვადასხვა მასალები	ლ	117.60
7	წყალშემკრები კამერის გადახურვა ლითონის 3 მმ-იანი სისქის ფურცლით, 38 ცალი ზომებით: 900X900 მმ;	კვმ	30.78
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	47.40
	მანქანები	ლარი	2.77
	ლითონის ფურცელი 3,0 მმ	კვმ	30.78

	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	105.00
	ლითონის ანჯამა	წყვილი	76.00
	სახელური	გრძ.მ.	38.00
	საყელური ბოქლომისათვის	ცალი	76.00
	ბოქლომი	ცალი	38.00
	ელექტროდი	კგ	13.54
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	104.65
8	კედლების გარე ზედაპირების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	98.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	91.14
	მანქანები	ლარი	2.55
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	2.35
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2.50
9	კედლების გარედან შეღებვა წყალმედეგი საღებავით	კვ.მ.	190.60
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	26.49
	მანქანები	ლარი	1.33
	საღებავი ფასადის	კგ	112.45
	საფითხნი ფასადის	კგ	22.87
	საგრუნტი ფასადის	კგ	28.59
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.65
10	გამწმენდ ნაგებობაზე ასასვლელი კიბის მოწყობა; 10 სმ სიღრმის ხვრეტების მოწყობა არსებული ბეტონის კედელში ანკერების მოსაწყობად, შემდგომი ჰიდროსაიზოლაციო შევსებით	კგმ	0.02
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.8
	მანქანები	ლარი	0.6
	საბურღი მექანიზმი	მ/სთ	0.2
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	0.02
	არმატურა დ16 მმ A-III	კგ	4
	კუთხოვანა 50*50*3	გრძ.მ.	12.00
	მილკვადრატი 40*40*3	გრძ.მ.	6.00
	ელექტროდი	კგ	1.00
	ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი	კგ.	0.20
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2
11	ლითონის მილსადენების და სვეტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	200.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	77.60
	მანქანები	ლარი	0.06

	ანტიკოროზიული საღებავი გამხსნელით	კგ	49.20
	ოლიფა	კგ	5.40
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.38
12	წყალმიმღები კამერის გადახურვა ლითონის 5მმ-იანი სისქის ფურცლით	კვმ	0.35
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.539
	მანქანები	ლარი	0.0315
	ლითონის ფურცელი 5,0 მმ	კვმ	0.35
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.19

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N6

საპირფარეშოს მშენებლობა

N	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ	6.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	12.36
2	საძირკვლისა და ფეკალშემკრები ორმოს კედლების ქვეშ 10-20 მმ ფრაქციის 10 სმ სისქის ღორღის საფუძველის მოწყობა და მისი დატკეპნა	კუბ.მ	0.20
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.03
	ხელის სატკეპნი	მანქ.სთ	0.01
	ღორღი 10-20 მმ ფრაქციის	კუბმ	0.24
	წყალი	კუბმ	0.01
3	მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლის და იატაკის ფილის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	1.20
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3.43
	მანქანები	ლარი	0.91
	ბეტონი B-15	კუბმ	1.22

	ფარი ყალიბის	კვმ	0.96
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.16
4	არმატურის ნაკეთობა	ტონა	0.096
	არმატურა დ12 AIII	ტნ	0.097
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.288
	საქსოვი მავთული	ცალი	0.384
5	გრუნტის უკუჩაყრა და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	კუბ.მ	6.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	7.26
6	სამირკველის ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით შემადგენლობით 1:2	კვმ	1.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.38
	მანქანები	ლარი	0.02
	ცემენტის ხსნარი 1:2	კუბმ	0.03
7	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკებით 39*19*18,8 (სმ)	კუბ.მ	2.04
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	6.85
	მანქანები	ლარი	1.88
	დულაბი წყობის	კუბმ	0.22
	წვრილი საკედლე ბლოკი	ცალი	134.64
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.33
8	მონოლითური რკ.ბეტონის სარტყელისა და ზღუდარის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	0.21
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.79
	მანქანები	ლარი	0.22
	ბეტონი BB-20 კლ.	კუბმ	0.21
	ფარი ყალიბის	კვმ	0.29
	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის δ=40 მმ	კუბმ	0.0030
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.16

9	არმატურის ნაკეთობა	ტონა	0.026
	არმატურა დ12 AIII	ტნ	0.022
	კატანგა დნ	ტნ	0.004
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.078
	საქსოვი მავთული	ცალი	0.104
10	მონოლითური რკ.ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	0.43
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3.67
	მანქანები	ლარი	0.46
	ბეტონი BB-20 კლ.	კუბმ	0.44
	ფარი ყალიბის	კვმ	0.60
	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის δ=40 მმ	კუბმ	0.01
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.32
11	არმატურის ნაკეთობა	ტონა	0.027
	არმატურა დ12 AIII	ტნ	0.027
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.08
	საქსოვი მავთული	ცალი	0.11
12	გადახურვის ფილის მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარის	კვ.მ.	2.88
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.68
	მანქანები	ლარი	0.07
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	0.07
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.07
13	საპირფარეშოს შენობის გადახურვის ფილაზე რუბეროიდის დაკვრა	100 კვ.მ.	0.0288
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.57
	სხვა მანქანა	ლარი	0.13
	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.07
	რუბეროიდი	კვ.მ.	6.34
	ბიტუმი	ტ	0.01

	სხვა მასალა	ლარი	0.21
14	დ100 მმ-იანი სქელკედლიანი კანალიზაციის მილით საპირფარეშოდან ორმომდე მილსადენების მონტაჟი	100 მ.	0.015
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.165
	მანქანები	ლარი	0.01
	დ100 პლასტმასის მილი	გრძ. მ.	1.5
	დ100 სქელკედლიანი ღია მუხლი 135°-ზე	ცალი	6
	დასაკიდები სპეციალური ხამუტებით	კომპ.	4
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.31
15	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	კვ.მ.	0.20
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.224
	მანქანები	ლარი	0.11
	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ.მ.	0.2
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.011
16	მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი	კვ.მ.	1.40
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.57
	მანქანები	ლარი	0.74
	მეტალოპლასტმასის კარი	კვ.მ.	1.4
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.08
17	კარ-ფანჯრების ფერდობის შებათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ	4.6
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.38
	მანქანები	ლარი	0.05
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.03
18	ცემენტის მჭიმის მოწყობა მ-100 მარკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქით 3.0 სმ	კვ.მ	1.20
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.23
	მანქანები	ლარი	0.02
	მსხვილფრაქციული დუღაბი	კუბ.მ	0.04
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.08

19	თურქული უნიტაზის მონტაჟი	ც	1.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02
	მანქანები	ლ	0.14
	თურქული უნიტაზი	ც	1
	სხვა მასალები	ლ	1.3
20	იატაკზე ხაოიანი კერამიკული ფილების დაგება და პლინტუსების მოწყობა წებო-ცემენტზე	კვ.მ	1.20
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.62
	მანქანები	ლარი	0.07
	ხაოიანი კერამიკული ფილა	კვ.მ	1.32
	წებო-ცემენტი	კვ	9.60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.06
21	შიგა კედლების და ჭერის მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	7.73
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.81
	მანქანები	ლარი	0.21
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	0.32
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.18
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
22	კედლების, ჭერის და კარ-ფანჯრების ფერდობების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	7.73
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.09
	მანქანები	ლარი	0.08
	წყალემულსიური საღებავი	კვ	4.87
	ფითხი	კვ	6.11
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12
23	ფასადის ზედაპირების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	10.50
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.765
	მანქანები	ლარი	0.273
	დუღაბის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ	მანქ./სთ	0.252
	ქვ/ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.268
24	ფასადის კედლების და კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით	კვ.მ.	12.00

	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.668
	მანქანები	ლარი	0.084
	საღებავი ფასადის	კბ	7.080
	საფითხნი ფასადის	კბ	1.440
	საგრუნტი ფასადის	კბ	1.800
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.041
25	B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ფეკალშემკრები ორმოს მოწყობა ერთმაგი არმირებით	კუბ.მ.	2.11
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.8084
	მანქანები	მან/სთ	2.32
	ბეტონი B-20	კუბ.მ.	2.15
	ხემასალა	კუბ.მ.	0.19
	ლურსმანი	კბ	3.00
	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.97
26	არმატურა	ტნ	0.13
	არმატური Φ-12 AIII	ტ	0.100
	კატანგა Φ-6	ტ	0.030
	საჭრელი ქვები	ცალი	0.390
	საქსოვი მავთული	ცალი	1.30
27	ხუფის მონტაჟი	კომპლ	1.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.54
	მანქანები	მან/სთ	0.09
	დ-500 მმ თუჯის ხუფი	ც	1
	სხვა მასალები	ლარი	0.014
28	სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი	10.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8
	მანქანები	მან/სთ	0.291
	სხვადასხვა ფასონური ნაწილები	ცალი	10
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.8

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N7

სათავე ნაგებობებზე და რეზერვუარის ტერიტორიაზე სანიტარული ღობის მოწყობა

N	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ღობის, ჭიშკრისა და კუტიკარის სვეტების საძირკვლებისათვის ორმოების ამოღება ხელით	კუბ.მ	13.06
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	50.67
2	ღობისათვის 60X60*3 ლითონის ოთკუთხა მილებისაგან ბოძების (ბიჯით 1,5 მ) დაყენება და დ-3 მმ მოთუთიებული ლითონის ორწვერიანი ეკალმავრთულით ღობის მოწყობა სიმაღლით 1,5 მეტრი	გრძ.მ	202.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353.50
	მანქანები	ლ	8.08
	ბეტონი B15	კუბ.მ	13.06
	ლითონის მილკვადრატი 60*60*3	გრძ.მ	404
	დ-4 მმ მოთუთიებული მავრთული	გრძ.მ	808.00
	მოთუთიებული მავრთულბადე 3 მმ ბიჯით 60*60 მმ	კვმ	303.00
	სამონტაჟო ნაკეთობა	ტონა	0.061
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	22.22
3	100*100*3 ოთკუთხა მილებისაგან ჭიშკრისა (მხოლოდ რეზერვუარის ტერიტორიაზე) და კუტიკარისათვის ბოძების დაყენება და 60*60*3 ლითონის ოთკუთხა მილებისა და 3მმ სისქით მოთუთიებული მავრთულბადით (ბიჯით 60*60 მმ) დამზადებული ჭიშკრისა (3,4*1,5 მ) და კუტიკარის (1,2*1,5 მ) მონტაჟი	კომპლ.	5.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.650
	მანქანები	ლარი	0.550
	ბეტონი B15	კუბ.მ	0.960
	ლითონის მილკვადრატი 100*100*3	გრძ.მ	12.000
	ლითონის მილკვადრატი 60*60*3	გრძ.მ	49
	კუტიკარი ანჯამით, საყელურითა და ბოქლომით	კომპლ.	1.000
	ჭიშკარი (3,4*1,5) ანჯამებით, საყელურითა და ბოქლომით	კომპლ.	1.000
	ელექტროდი	კგ	1.000
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.733
4	ლითონის ელემენტების გაწმენდა და დაგრუნტვა	კვ.მ	140.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	4.3400

	მანქანები	ლარი	0.2800
	გრუნტი გამხსნელით	კბ	14.1400
5	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ	140.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	54.320
	მანქანები	ლარი	0.0420
	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კბ	34.440
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2660
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და ზედმატი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	კუბ.მ	13.06
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	15.80

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N8

სადეზინფექციო შენობაში დანადაგარ-მოწყობილობათა მონტაჟი

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟი	კომპლ	2
	შრომითი დანახარჯები	კომპლ	26.60
	მანქანები	ლ	4.60
	ტუმბო	კომპლ	2
	სხვა მასალები	ლ	6.34
2	გიდრაფონის ტვინი	კომპლ	2
	შრომითი დანახარჯები	კომპლ	39.86
	მანქანები	ლ	28.60
	გიდრაფონის ტვინი	კომპლ	2
	სხვა მასალები	ლ	8.74
3	2,5 კვმ-იანი სპილენძის კაბელის მონტაჟი	მ	60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.8
	მანქანები	ლ	4.8
	2,5 კვმ-იანი სპილენძის კაბელი	მ	60
4	დ-32 მმ-იანი პოლიფერინის მილი მონტაჟი და ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრძ. მ.	30.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.88

	მანქანები	ლარი	1.36
	დ-32 მმ-იანი მილი	გრძ. მ.	30.30
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
5	დ-25 მმ-იანი პოლიფერინის მილი მონტაჟი და ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ. მ.	30.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.88
	მანქანები	ლარი	1.36
	დ-25 მმ-იანი მილი	გრძ. მ.	30.30
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
6	დ-20 მმ-იანი პოლიფერინის მილი მონტაჟი და ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ. მ.	100.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.59
	მანქანები	ლარი	4.52
	დ-20 მმ-იანი მილი	გრძ. მ.	101.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.06
7	დ-32 მმ ვენტილის მონტაჟი	ცალი	4.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.52
	მანქანები	ლარი	0.24
	დ-32 მმ ვენტილი	ცალი	4
	სხვა მასალები	ლარი	1.52
8	დ-25 მმ ვენტილის მონტაჟი	ცალი	4.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.52
	მანქანები	ლარი	0.24
	დ-25 მმ ვენტილი	ცალი	4
	სხვა მასალები	ლარი	1.52
9	დ-20 მმ ვენტილის მონტაჟი	ცალი	6.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.28
	მანქანები	ლარი	0.36
	დ-20 მმ ვენტილი	ცალი	6
	სხვა მასალები	ლარი	2.28
10	დ-20 და დ-32 მმ დიამეტრის პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი	30.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11.67
	მანქანები	ლარი	4.53
	დ-20 და დ-32 მმ პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	30
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.72