

სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სალომინაოში
ცენტრალურ გზაზე ნიკოლოზ სანიკიძის სახლთან დაზიანებული
საავტომობილო ხიდის შეკეთება

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით რეგულაციის მოწყობის მიზნით	კუბ.მ.	27.0
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით რეგულაციის ღეიბის ქვეშ საფუძვლის გასასწორებლად.	კუბ.მ.	3.0
3	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე გაბიონის ღეიბის ქვეშ h=10 სმ	კუბ.მ.	15.0
4	რეგულაციის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომ. 1.0მX1.0მX1.0მ მავთილბადე უჯრით 8-10 სმ მავთული d=4მმ	ცალი	24.0
5	რეგულაციის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომ. 1.0მX1.0მX1.5მ მავთილბადის უჯრა 8-10 სმ მავთული d=4მმ	ცალი	12.0
6	გაბიონის ღეიბის (რენოს მატრასი)2X2X0.30მ მავთილბადის უჯრა 8-10 სმ მავთული d=4მმ	ცალი	6.0
7	გაბიონის და მატრასის ყუთების შევსება კარიერიდან შემოტანილი საგაბიონე ქვით	კუბ.მ.	54.0
8	მოეწეოს რკ/ბეტონის სარტყელი 12 გრძ.მ	კუბ.მ.	2.0
	1)არმატურა დ-16 აIII-კლ	გრძ.მ	48.0
	1)არმატურა დ8 აI-კლ	გრძ.მ	220.0
9	მოეწეოს მართკუთხა ლითონის მიღებით 40X40X3 მოაჯირი	კვ.მ.	12.0
	1)ლითონის მართკუთხა მილი 40X40X3	გრძ.მ	54.0
	2)შეიდებოს მოაჯირი ზეთ.საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ.	12.0

1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით რეგულაციის მოწეობის მიზნით	კუბ.მ.	27.0