

დაბა შუახევეში ჰავჭავაძის ქუჩაზე დაზიანებული საკანალიზაციო
ქსელის რეაბილიტაცია

მშენებლობის ღირებულების გაანგარიშება

#	დასახელება	განზო- მილება	რაოდენობა
1	III კატეგორიის თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით (60X0.5X0.3)	მ³	9.00
4	VI კატეგორიის თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა მექანიზმებით (30X0.5X0.3)	მ³	4.50
5	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილის ქვეშ სისქე 10 სმ /ან მილების დაფარვა ქვიშით სისქე 20 სმ/ დატკეპნა ვიბრო მექანიზმით; k=1,12 (30*0,3*0,1)	მ³	2.00
6	SN8 DN=250 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების გოფრირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით შამბოსთან დაერთებით)	გრ/მ	60.00
9	ვარგისი გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	5.00
11	რკ. ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი D=1.0მ რგოლისთვის	ც	2.00

12	რკ. ბეტონის რგოლი ჭის h=1000 მმ d=1000 მმ	ც	2.00
13	რკ. ბეტონის მრგვალი ჭის D=1000 მმ სასურავი თუჯის ჩარჩო-სუფით	ც	2.00
	არსებული ჭის რემონტი	ც	1.00
	ზედნადები ხარჯები	%	10
	გეგმიური დაგროვება	%	8
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3
	დღგ	%	18