

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ჩუმლაყის სათავე ნაგებობის მოწყობისთვის შედგენილი

მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა
1	3	4	6
1	დრენაჟის და წყალმიმღები სალექარი კამერისთვის ადგილის გასუფთავება ეკალ-ბარდისა და წვრილი ბუჩქნარისგან ხელით (50X20)+(40X15)	მ²	1600
2	სამუშაო მოედნის მოსწორება 10მ-ზე გადაადგილებით ბუდლოზერით 96კვტ 1600X0,25	მ³	400
3	ხევის კალაპოტში III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩაჩხის მოცულობა 0,5 მ³ დრენაჟის წყალამრიდი არხის მოსაწყობად გვერძე დაყრით (80X3,5X2,5)	მ³	750
4	რკ/ბეტონის წყალდამცავი კედლის (ეკრანის) და დრენაჟის მოსაწყობად III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩაჩხის მოცულობა 0,5 მ³ გვერძე დაყრით (20X3,5X5)+(28X3,5X3,1)	მ³	621.0
5	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტომობილებზე ექსკავატორით და გატანა 1კმ-ზე	მ³	220.0
6	ტრანშეის ძირის დამუშავება მოსწორება ხელით გვერძე დაყრით (1,7X78X0,1)	მ³	13.0
7	რკ/ბეტონის (წყალდამცავი კედლის) ეკრანის მოწყობა ბ-25კლასის ბეტონით (20X3,5X0,6)	მ³	42.0
8	დრენაჟის კედლის უკანა მხარის შევსება ამოღებული გრუნტის უკუ ჩაყრით ექსკავატორით ციცხვის მოცულობით 0,5 მ³	მ³	210.00
9	დრენაჟის 2ცალი სათვალთვალე ჭის მოწყობა ანაკრები რკინა ბეტონის დ-1500 რგოლებით 3-4მ გარე კედლებზე ერთი ფენა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით	კომპლ.	2.00
10	დრენაჟის ძირზე თიხის პონური წყალგაუმტარი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	10.0
11	დრენაჟში პოლიეთილენის დ-280X20,6მმ პნ12,5 პერფორირებული მილის მოწყობა	გრძ/მ	45.0
12	დრენაჟის პერფორირებულ მილზე სხვადასხვა ფრაქციული ღორღის და ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქით 1მ	მ³	44.0
13	ამოღებული ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის უკუ ჩაყრა ექსკავატორით ციცხვის მოცულობით 0,5 მ³	მ³	341.0
14	დრენაჟზე ზემო დამცავი თიხის პონური წყალგაუმტარი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	26.0
15	დრენაჟის ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება ამოღებული გრუნტის უკუ ჩაყრით ექსკავატორით ციცხვის მოცულობით 0,5 მ³	მ³	146.0
16	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩაჩხის მოცულობა 0,5 მ³ წყალმიმღები (სალექარი) რკ/ბეტონის კამერის მოსაწყობად გვერძე დაყრით 10X3,5X5	მ³	170.0
17	ქვაბულის ძირის და კედლების ჩასწორება მოსწორება დამუშავება ხელით გვერძე დაყრით	მ³	5.0
18	იქვე ფრაქციული ღორღის 0-40მმ ფენილის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	3.20
19	რკ/ბეტონის წყალმიმღები (სალექარი) კამერის მოწყობა ბ-25 კლასის ბეტონით პლასტიფიკატორის დანამატით	მ³	26.50
20	შიდა კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	58.0
21	წყალმიმღები კამერის ძირის ფილის შევსება ბეტონი ბ-15-ით	მ²	1.8
22	წყალმიმღები (სალექარი) რკ/ბეტონის კედლების და გადახურვის ფილის ერთი ფენა ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით	ტ	0.110

23	წყალმიმღებ კამერასთან 1ცალი სარეგულაციო ჭის მოწყობა ანაკრები რკინა ბეტონის დ-1500 რგოლებით 3-2მ კედლებზე ერთი ფენა პიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით	კომპლ.	1.00
24	წყალმიმღები კამერის და სარეგულაციო ჭის კედლების გვერდების შევსება ამოღებული გრუნტის უკუ ჩაყრით ექსკავატორით ციცხვის მოცულობით 0,5 მ3	მ ³	103.0
25	მილმდენის მოწყობისთვის III კატეგორიის გრუნტის გათხრა არხში ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობა 0,5 მ ³ ყამირის გვერდზე დაყრით (830გრძ/მ)	მ ³	2147.0
26	არხის ძირის მოსწორება ხელით გვერძე დაყრით	მ ³	49.0
27	მზა არხში ფოლადის დ-152X5მმ წყალსადენი მილის მოწყობა პიდრაგლიკური გამოცდით	გრძ/მ	830.0
28	ფოლადის დ-152X4მმ გამრეცხი, გადამღვრელი და გამცლელი მილის მოწყობა პიდრაგლიკური გამოცდით	გრძ/მ	142.0
29	რკ/ბეტონის ჭებში და კამერაში ჩასასვლელი ლითონის კიბეების (გამირი) მოწყობა	გრძ/მ	11
30	დ-150 პნ16 ურდულების მონტაჟი გამწმენდ ნაგებობაში შესვლამდე და დამხარჯავ და გამცლელ მილებზე 4ცალი	კომპლ.	4.0
31	საპროექტო მილმდენის არსებულ წყალმომარაგების ქსელზე დაერთება ირიბად	დაერთებ	1
32	არსებული ფოლადის დ-250 მილმდენის დაზიანებულ ადგილებში ჩაჭრა, გასუფთავება, გარეცხვა და შედუღება	ნაჭრა შედუღებ	10
33	დამონტაჟებულ მილსადენებისა და ნაგებობების გარეცხვა, დეზინფექცია	1კმ	0.83
34	ლითონის მილმდენის ანტიკოროზიული იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით	ტ	2.42
35	ტრანშეის დარჩენილი არის შევსება მოსწორება ადგილობრივი გრუნტით	მ ³	2100
36	წყალმიმღები საღეჭარი კამერის სანიტარული შემოღობვის მოწყობა	გრძ/მ	30.000
37	წერტილოვანი საძირკვლებისთვის IIIკატეგორიის დამუშავება ხელით ორმოში გვერძე დაყრით (უკუმიყრით)	მ ³	1.0
38	სანიტარული ღობის 10X5მოწყობა დ-50X50X2,0მმ ფოლადის კვადრატული მილების საყრდენების ჩაბეტონებით მოთუთებული 50X50 უჯრედის მავრთულობადის გაბმით კუტიკართან ერთად ჩარჩოს ზომით 1,5X1 თავსა და ბოლოს გლინულა მავთულის გაბმით	მ ²	45.0
39	რკინის კონსტრუქციების შედგება ზეთოვანი საღებავით	მ ²	7

ინდ.მეწარმე:

/ზ.ნაცვლიშვილი/