

ქ.დმანისის შესასვლელში არსებული მონუმენტის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ტექნიკური დავალება

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

ქ. დმანისის შესასვლელთან მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორია საჭიროა კეთილმოეწყოს; შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნას უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა; მონუმენტის მარცხენა მხარეს, სადაც ახლო მანძილზე გადის მაღალი ძაბვის ელ.სადენები, შეუძლებელია სკვერის მოწყობა, თუმცა აღსადგენია ბალახის საფარი, გასასუფთავებელია არსებული ქვის ტროტუარები, აღსადგენია ბორდიორები. იგივე სამუშაოებია ჩასატარებელი მონუმენტის მარჯვენა მხარეს არსებულ ტერიტორიაზე, სადაც შესაძლებელია სკვერის მოწყობა (სავარაუდო ფართობი) ; გასათვალისწინებელია დამატებითი ბილიკების მოწყობა, ასევე სამი-ოთხი ცალი დეკორატიული განათების ბოძი, სამი ცალი ნაგვის ყუთი, ერთი ცალი სასმელი წყლის ფანტანი, 5-6 ცალი სკვერის სკამები; აღსადგენია მონუმენტთან ასასვლელი ქვის კიბეები და ტერასები, ასევე აღსადგენია მონუმენტის მოპირკეთება, რომელიც ადგილადგილ ჩამოშლილია, მოსაწყობია მონუმენტის ღამის განათებისთვის პროექტორები. ბალახის საფარის აღდენამდე შესაძლებელია საჭირო გახდეს მიწის შეტანა, გასათვალისწინებელია ხე-ნარგავების დარგვა და სხვადასხვა მცენარეული დეკორაციები. მიმდებარედ შესაძლებელია მოეწყოს რამოდენიმე მანქანის სადგომი თავისი ნიშნებით.

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. მონუმენტის კონსტრუქციების მდგრადობის შეფასება;
5. ტერიტორიის სიტუაციური გეგმა, ტოპოგრაფია, არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა, აზომვითი ნახაზები;
6. გენგემა, გარე განათების მოწყობის სქემა, მონუმენტის აღდენითი სამუშაოების სქემა, მანქანების სადგომზე მოძრაობის სქემა, დასასხდომი სკამების, წყლის ფანტანის, ნაგვის ურნების დიზაინი, მთლიანად სკვერის რენდერები და სხვა;

7. წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ელ.მომარაგების საინჟინრო ქსელების პროექტების შესაბამისი ნახაზები, ანგარიშები, სპეციფიკაციები და მოცულობათა უწყისები ქსელების წყაროებზე დაერთების გათვალისწინებით.
8. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით; მასალების და ინვენტარის სპეციპიკაციის მითითებით;
10. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტები.
11. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი – „PDF“, ArchiCAD და DWG ფაილში და ხარჯთაღრიცხვა – „EXCEL” ფორმატში);

შენიშვნა: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში სისტემატურად მიმდინარეობდეს შემსყიდველთან საპროექტო სამუშაოებზე და სხვა დეტალებზე შეთანხმება. ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე.