

სამუშაოთა მოცულობების კრებისითი უწყისი

ობიექტი: სოფ.ძირკოკში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ორმული შეკეთებისთვის დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის გვერდების ჩაჭრა ჩასწორება ელ.ხერხით, პნევმატური ჩაქუნის დახმარებით ავტომობილებზე დატვირთვა და გატანა 5კმ-ზე	მ ³ /ტ	7,4/15	
2	გზის მეორე მონაკვეთზე არსებული დაზიანებული ასფ/ბ-ის საფარის მონგრევა ავტოგრეიდერით სანგრევი ჩაქუნის დახმარებით ა/თვითმცლელეებზე დატვირთვით და გატანით	მ ³ /ტონა	27/54	
საგზაო სამოსი				
3	ორმული შეკეთების ქვეშ ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ ² /მ ³	105/5,12	
4	ორმოს ძირის და გვერდების დამუშავება ბიტუმით	მ ² /ტ	105/0,08	
5	ორმული შეკეთება წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით	მ ² /ტ	105/10,23	
6	გზის მეორე მონაკვეთზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გაშლა,დაპროფილება	მ ² /მ ³	550/37	
7	საფუძველის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	მ ² /მ ³	550/55,44	
8	ბიტუმის მოსხმა ავტოგუდრონატორით	მ ² /ტონა	550/0,4	
9	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა	მ ² /ტონა	550/53,24	
10	გზის მთლიან ფართზე ბიტუმის მოსხმა ავტოგუდრონატორით	მ ² /ტონა	900/0,65	
11	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	მ ² /ტონა	900/109,4	