

**ქედის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარჯანისში ილია გერიძის სახლთან გაბიონის
(ძვანგრის) მოწყობის სამუშაოები**

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატივით ერთეულზე	რაოდენობა
1	3	4	5	6
1	ქვეყრილის დასაფუძნებლად IV კატ. გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით იქვე დაყრით	მ³		724.20
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.0283	20.495
	ექსკავატორი ერთციცხვიანი მუხლუხა სელაზე 0.25 მ³	მ/სთ	0.0634	45.914
	სხვა მასალები	ლარი.	0.00336	2.433
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მომზადების მოწყობა სისქით 20 სმ	მ³		110.00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.18	239.800
	სხვა მანქანები	ლარი.	0.115	12.650
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.39	152.900
3	ქვეყრილის მოწყობა (კლდოვანი ქვა ჩანართების ჩათვლით)	მ³		114.80
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.203	23.30
	ამწე მუხლუხა სელაზე 50-63 ტნ.	მ/სთ	0.058	6.658
	სხვა მანქანები	მ/სთ	0.0163	1.871
	ბუნებრივი ქვა (ბაზალტი ან მსგავსი) ზომით არაუმცირეს 1,25 მ³	მ³	1.02	117.10
	ქვის ტრანსპორტირება 5კმ-მდე	ტნ.	2.4	275.52
	სხვა მასალები	ლარი	0.0346	3.972
4	გაბიონების მოწყობა 78.00 გრძ.მ	მ³		232.75
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.5	349.125
	გაბიონის კალათა უჯრედით 8X10(სმ), ზომით 3.0X1.0X1.0(მ) (მ) მოთუთიებული (ძ) მავთულის სისქით 2.7 მმ ,	ც.		18.000
	იგივე ზომით 2.0X1.0X1.0(მ)	ც.		78.000
	იგივე ზომით 1.5X1.0X1.0(მ)	ც.		77.000
	იგივე ზომით 1.0X1.0X1.0(მ)	ც.		80.000
	ყორე ქვა გაბიონისათვის	მ³	1	232.750
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული სისქით 2.2 მმ.	კბ.		92.000
	ქვის ტრანსპორტირება 10კმ-მდე	ტნ.	2.5	581.875