

კახეთის სამმართველოს ყვარელის საოფისე ფათის სარემონტო სამუშაოების დეფექტური აქტი

	დემონტაჟის სამუშაოები	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	ხის კარის დემონტაჟი	მ2	2,07
2	ლითონის ძველი გათბობის სისტემის რადიატორის დემონტაჟი	ცალი	1
3	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული ფითხის ნაფხვენების მოხსნა გასუფთავება	მ2	46
4	სამონტაჟო სამუშაოები		
5	ლითონის კარის მოწყობა (ანჯამებით, საკეტით, შიდა ურდულით, შეღებილი მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული საღებავით)	მ2	2,3
6	კედლები და ტიხრები		
7	ფანჯრის ფერდობების დაზიანებული ნაწილების შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ2	1
8	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალი ხარისხის წყალემულსიური წყალმედეგი საღებავით (ფერი ბეჟი)	მ2	35
9	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალი ხარისხის წყალემულსიური წყალმედეგი საღებავით (თეთრი ფერი)	მ2	11
10	ელ სამონტაჟო სამუშაოები		
11	გამანაწილებელი ფარი 4 ავტომატზე	ცალი	1
12	ელ.ამომრთველი ორპოლუსა 50 A	ცალი	1
13	ელ.ამომრთველი ცალპოლუსა 16 A	ცალი	2
14	ელ.სადენი სპილენძის 3X4	მეტრი	12

15	ელ.სადენი სპილენძის 3X2,5	მეტრი	30
16	ელ.სადენი სპილენძის 2X1,5	მეტრი	10
17	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	2
18	როზეტი დამამიწებელი კონტაქტით	ცალი	6
19	ჩამრთველი ერთკლავიშა	ცალი	1
20	გარე მიყენების ამსტრონგის ტიპის სანათი 4X18 W	ცალი	2
21	იატაკები		
22	12 მმ. სისქის ლამინირებული იატაკის მოწყობა ქვეშაგებით, პლინტუსებით	მ2	11
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	2%	
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯი	%	
	ჯამი		
	გეგმიური დაგრობვება	%	
	ჯამი		
	დღგ		
	სულ ჯამი		