1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1. საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების სპეციფიკაციები

N	ქუჩა, შესახვევი, ჩიხი, მონაკვეთი	სპეციფიკაციები			ფოტომასალა
		ფერი	მახასიათებელი	ზომა	
1	თამარ მეფის გზატკეცილი, გეზ-ის შესასვლელამდე, ბოძებზე	თბილი თეთრი & ლურჯი	გარე გამოყენების 2D ლედ ზარი, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1,80 მ	
2	ბაქოს ქუჩა, ბოძებზე	თბილი თეთრი & ლურჯი	გარე გამოყენების 2D ლედ ზარი, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1,80 მ	
3	გოგებაშვილის ქუჩა, ბოძებზე	ლურჯი & თეთრი თბილი	დეკორატიული კონსტრუქცია, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 2,10 მ	
4	რუსთაველის ქუჩა, ბოძებზე	თეთრი თბილი & ლურჯი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ანგელოზი საყვირით, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქ-ცია, ლედ განათება (თეთრი იზო-ლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმ-ძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 2,40 მ	

5	ხიმშიაშვილის ქუჩა, ბოძებზე	თბილი თეთრი & ლურჯი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ნაძვის ხე, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1მ	
6	კაჩინსკების ქუჩა, ბოძებზე	თბილი თეთრი & ლურჯი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ნაძვის ხე, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1მ	
7	აეროპორტის ახალი გზა, ბოძებზე	ცივი თეთრი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ფიფქი, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 3მ	
8	აეროპორტის შესასვლელი, ბოძებზე	ცივი თეთრი	დეკორატიული კონსტრუქცია, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 3,40 მ	
9	ბარათაშვილის ქუჩის მონაკვეთი	თეთრი თბილი & ლურჯი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ანგელოზები საყვირით, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით) ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/-1მ), 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	4 მ x 1 მ	

10	ზ. გორგილაძის ქუჩა, ბოძებზე	ცივი თეთრი	დეკორატიული კონსტრუქცია, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1 მ	
11	პუშკინის ქუჩა, ბოძებზე	ლურჯი & თეთრი & იასამნისფერი	დეკორატიული კონსტრუქცია - ლედ ნაძვის ხის სათამაშო, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ) 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	3მ x 1,60 მ	
12	მ. აბაშიძის გამზირი	თეთრი, თეთრი თბილი	220V/50HZ,3D დეკორატიული ჭაღი მანათობელი შანდლებით წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია.	120 სმ x 100 სმ x 100 სმ	
		თბილი თეთრი	220V/50HZ, დეკორატიული გირლიანდა, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP 65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	10 მ	
13	ერას მოედანი	წითელი ცივი, კაშკაშა	220V/50HZ,3D დეკორატიული თაღი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/მ), გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ. სიმძლავის კაბელი და შტეფსელი	350 სმ x 400 სმ	

14	შემსყიდველის მითითებით	ფოტო	220V/50HZ,3D დეკორატიული ნაძვის ხე სასაჩუქრე ყუთების ვიზუალით, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), მაუდის მასალით შეფუთული სასაჩუქრე ყუთები, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	2 მ	
15	თეატრის მიმდებარედ, ნეპტუნის ქანდაკებასთან	თბილი თეთრი	220V/50HZ, ლამპიონის დეკორაცია, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ /მ), გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	130 სმ x 70 სმ	
16	დელფინარიუმი, რუსთაველის ქუჩა	ცისფერი	220V/50HZ, აკრილის დელფინი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, 1200 ცალი ლედ განათებით, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი, გარე გამოყენების, წყალგამძლე IP65	2 მ	
17	შემსყიდველის მითითებით	ცივი თეთრი ნათება	220V/50HZ, 3D დეკორატიული ბურთი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), 800 ლედი, ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/მ), 15 სმ-იანი ბურთი ცივი წითელი ნათებით - 2 ცალი, 15 სმ-იანი ბურთი ოქროსფერი - 2 ცალი, 15 სმ იანი იასამნისფერი ბურთი - 2 ცალი; გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	1,2 მ	

18	შემსყიდველის მითითებით	ცივი თეთრი ნათება	220V/50HZ,3D დეკორატიული ბურთი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით) 1400 ლედ ნათებით, ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ/მ.), 15 სმ-იანი ბურთი ცივი წითელი ნათებით - 2 ცალი, 15 სმ-იანი ბურთი ოქ-როსფერი - 2 ცალი, 15 სმ იანი იასამნისფერი ბურთი - 2 ცალი, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	1 მ	
19	შემსყიდველის მითითებით	ფოტო	220V/50HZ,3D დეკორატიული თოვლის კაცი (1 კომპლექტი შედგება 3 ცალი სხვადასხვა ზომის ფიგურებისგან), თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), მაუდის მასალით შეფუთული, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	200 სმ x 86 სმ	
20	დეკორატიული გირლიანდა ქოხებისათვის	თბილი თეთრი	220V/50HZ, დეკორატიული გირლიანდა, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP 65, 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი	20 მ	

1.2. საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი და დემონტაჟი დასაწყობებით

დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
საახალწლო აქსესუარი (თამარ მეფის გზატკეცილი)	ცალი	73
საახალწლო აქსესუარი (ბაქოს ქუჩა)	ცალი	40
საახალწლო აქსესუარი (გოგებაშვილის ქუჩა)	ცალი	24
საახალწლო აქსესუარი (რუსთაველის ქუჩა)	ცალი	73
საახალწლო აქსესუარი (ხიმშიაშვილის ქუჩა)	ცალი	68
საახალწლო აქსესუარი (კაჩინსკების ქუჩა)	ცალი	47
საახალწლო აქსესუარი (აეროპორტის ახალი გზა)	ცალი	94
საახალწლო აქსესუარი (აეროპორტის შესასვლელი)	ცალი	14
საახალწლო აქსესუარი (ბარათაშვილის ქუჩა)	ცალი	24
საახალწლო აქსესუარი (ზ. გორგილაძის ქუჩა)	ცალი	125
საახალწლო აქსესუარი (პუშკინის ქუჩა)	ცალი	92
საახალწლო აქსესუარი (მ. აბაშიძის გამზირი)	ცალი	14
საახალწლო აქსესუარი (მ. აბაშიძის გამზირი)	ცალი	600
დეკორატიული წითელი თაღი	ცალი	1
დეკორატიული ნაძვის ხე-"სასაჩუქრე ყუთები"	ცალი	1
დეკორატიული ლამპიონი თეატრის სკვერში	ცალი	8
დეკორატიული აქსესუარი ,,დელფინი"	ცალი	3
დეკორატიული ბურთი (ზომა 1,2 მ)	ცალი	3
დეკორატიული ბურთი (ზომა 1 მ)	ცალი	3
დეკორატიული თოვლის კაცი ფიგურებით	ცალი	1
დეკორატიული ფარდა (15 მ)	ცალი	3

ა) მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ტრანსპორ-ტირებას სამონტაჟო მოედნამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, მონტაჟს მითითებულ ადგილას; კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების მომზადება-მიერთებას;
ბ) მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: კონსტრუქ-ციების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვასა და დასაწყობებას.

1.3. საახალწლო ნაძვის ხის (აქსესუარებით) მონტაჟი და დემონტაჟი ევროპის მოედანზე

ა) საახალწლო ნაძვის ხის მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ნაძვის ხის კომპლექ-ტის ავტომანქანაზე დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილიდან სამონტაჟო მოედნამდე, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, ნაძვის ხის მონტაჟს;
ბ) საახალწლო ნაძვის ხის მორთვა ევროპის მოედანზე მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ბურთების, კენწეროზე დიდი ვარსკვლავის, კონუსის ფორმის სათამაშოს, ბაფთის, გირლიან-დის, ლედ ნათურების ავტომანქანაზე დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილიდან სამონტაჟო მოედნამდე, მონტაჟს, კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების მომზადება-მიერთებას; გ) საახალწლო ნაძვის ხის დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ნაძვის ხის დემონტაჟს, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, ნაძვის ხის კომპლექტის

ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას და დასაწყობებას;
დ) საახალწლო ნაძვის ხიდან აქსესუარების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ბურთების, კენწეროზე დიდი ვარსკვლავის, კონუსის ფორმის სათამაშოს, ბაფთის, გირლიანდის, ლედ ნათურების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, აქსესუარების ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას და დასაწყობებას;
ე) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტრადიციად ქცეული საახალწლო ნაძვის ხის ანთების რიტუალის შესაძლებლობა.

1.4. მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი-დემონტაჟი

სურათი	განთავსების ადგილი	ცალი
	გოგებაშვილის ქუჩა, წრიული	4
	შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა, წრიული	3
	შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა, წრიული	3
	კაჩინსკების ქუჩა, წრიული	6
	კაჩინსკების ქუჩა, წრიული	4
	აეროპორტის ახალი გზა-კუნძულები	11
	იუსტიციის სახლთან კუნძული	3
	ანბანის კოშკის მოპირდაპირე კუნძული	4

	საბაგიროსთან მდებარე კუნძული	4
	თამარ მეფის გზატკეცილზე დიდი ოვალური კუნძული	4
	თამარ მეფის გზატკეცილზე დიდი ოვალური კუნძული	6
	შინდისის გმირების სკვერი	4
	შინდისის გმირების სკვერი	1
	ერას მოედანი	4
	ერას მოედანი	16

ა) მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ავტომანქანაზე დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილიდან სამონტაჟო მოედნამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, მონტაჟს მითითებულ ადგილას; კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების მომზადება-მიერთებას;

ბ) მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: კონსტრუქციების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვასა და დასაწყობებას.

1.5. მანათობელი აქსესუარების მონტაჟი

სურათი	კონსტრუქცია	განთავსების ადგილი	ცალი
	32×30×20, ცივი	ერას მოედანი, შინდისის გმირების სკვერი ლერმონტოვის ქუჩის მიმდებარედ	83
	20×20×16, ცივი		
	სიმაღლე ≥130 სმ, 70 ვ, ცივი		
	სიმაღლე ≥95 სმ, 78 ვ, ცივი		
	სიმაღლე ≥95 სმ, 80 ვ, ცივი		
	140×120×140, ცივი		
	H195D120, ცივი		
	H95D75, ცივი		

	H95D115, ცივი		

ა) მიმწოდებელმა გაფორმება კონკრეტულ შემთხვევაში (მანათობელი კონსტრუქციების ადგილის განსაზღვრა, რაოდენობა და სხვა) უნდა განახორციელოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით.








1.6. სკვერების გაფორმება მანათობელი აქსესუარებით

სურათი	კონსტრუქცია	განთავსების ადგილი	ცალი
	ქუჩის განათების ლამპიონის თავზე ილუმინირებული შადრევანი, სიმაღლე 3 მ, დამზადებული შუქდიოდებით, ფერი „შამპანური“	6 მაისის პარკი - 30 ცალი; კახაბრის საჯარო სკოლა - 5 ცალი; ფ. ხალვაშის ქ. N330 – 10 ცალი; მახინჯაურის სკვერი - 5 ცალი; გონიო - 5 ცალი; ე.წ. „ბონის“ კულტურის სახლი - 1 ცალი; ბნქ, N23 საჯარო სკოლა - 2 ცალი; N28 საჯარო სკოლა - 2 ცალი; გ. ტაბიძის სკვერი - 5 ცალი; ჯავახიშვილის N70 - 4 ცალი; ინასარიძის N10 - 3 ცალი; ზ. გამსახურდიას N38 - 1 ცალი; წმ. ბარბარეს სკვერი (რუსთაველის ქ.) - 20 ცალი; დელფინარიუმი - 1 ცალი	94
	ფასადის განათების 12 ილუმინირებული ყვავილი, დიამეტრი 50 სმ, დამზა-დებული შუქდიოდებით, ფერი „შამპანური“, დამაგრებული ღერძებზე, სხვადასხვა ზომის		
	მედეას ქანდაკების სვეტის თავზე მანათობელი გირლიანდები თეთრი ფერის		

1.7. გირლიანდების მონტაჟი

N	განთავსების ადგილი	ცალი
1	წრიული ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში საბაგირო გზასთან	200
2	წრიული ჭავჭავაძისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაში	
3	წრიული შ. ხიმშიაშვილისა და კაჩინსკების ქუჩების კვეთაში	
4	წრიული კაჩინსკების ქუჩაზე	
5	წრიული კაჩინსკებისა და ელიავას ქუჩების კვეთაში	






1.8. ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე

სურათი	კონსტრუქცია	სურათი	კონსტრუქცია
	PLO18, ბოძის კონსტრუქცია, სანათურებით 65 ვტ, H-3 მ. W-1.2 მ.		3,00 მ × 2,50 მ
	PLO20B, ბოძის კონსტრუქცია, ლურჯი, დიდი ზომის, 4 ლენტით, 5 2ვტ, H-3 მ. W-1.13 მ.		1,20 მ × 2,50 მ
	PLO20R, ბოძის კონსტრუქცია, წითელი, დიდი ზომის, 4 ლენტით, 52 ვტ, H-3 მ. W-1.13 მ.		2,00 მ × 3,20 მ
	PLO16R, ბოძის კონსტრუქცია, წითელი, გვერდზე გირლიანდითა და სანათურებით 88 ვტ, H-2.13 მ. W-0.92 მ.		3,50 მ × 2,50 მ
	PLO15R, ბოძის კონსტრუქცია, ნაძვი, ლურჯი, 75 ვტ, H-2.45 მ. W-1მ.		2,20 მ × 0,80 მ
	PLO11R, მანათობელი ნაძვი 4 ვარსკვლავით, 88 ვტ, H-2.5მ. W-0.92მ.		3,00 მ × 2,00 მ
	PLE005 კოლიე, 31 ვტ, H-1.6 მ. W-0.93 მ.		

ლოკაცია	ცალი
ტბელ აბუსერიძის გზაგამყოფი (გრიბოედოვიდან აღმაშენებლის წრიულამდე)	76
ბაგრატიონის ქუჩის გზაგამყოფი (აეროპორტის გზატკეცილიდან შავშეთის ქუჩამდე)	262
ერისთავის ქუჩის გზაგამყოფი (შავშეთიდან მაიაკოვსკის წრიულამდე)	68
წერეთლის ქუჩის გზაგამყოფი (ბარათაშვილის წრიულიდან იმედაშვილამდე)	22
ჭავჭავაძის ქუჩის გზაგამყოფი (ბარათაშვილის წრიულიდან 26 მაისის ქუჩამდე)	32
ფიროსმანის ქუჩის გზაგამყოფი (ჯავახიშვილიდან ხახუტაიშვილის ქუჩამდე)	70
გრიბოედოვის ქუჩა (რუსთაველიდან ტბელ აბუსერიძის ქუჩამდე)	25
ლერმონტოვის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	18
თაყაიშვილის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	18
ს. ხიმშიაშვილის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	17
ჰ. აბაშიძის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	16
მელიქიშვილის ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	58
26 მაისის ქუჩა (რუსთაველიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	24
ვაჟა-ფშაველას ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	25
ლუკა ასათიანის ქუჩა (რუსთაველიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	19
დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)	24
კობალაძის ქუჩა (ხიმშიაშვილიდან აღმაშენებლის წრიულამდე)	32
ხახუტაიშვილის ქუჩა	14
შარტავას ქუჩა (იუსტიციის სახლიდან ბაგრატიონის წრიულამდე)	110
ლეონიძის ქუჩა (ხახულის ქუჩიდან შარტავას ქუჩამდე	25
კლდიაშვილის ქუჩა	12
მარჯანიშვილის ქუჩა	8
აეროპორტის გზატკეცილი (აღმაშენებლის წრიულიდან აეროპორტის წრიულამდე)	145
მაიაკოვსკის ქუჩა	80
სულ	**1200**

1.9. მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება

ა) მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს შემდეგი მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება (გირლიანდის დემონტაჟი, კონსტრუქციების შეკეთება-შეღებვა, გირლიანდის მონტაჟი):

კონსტრუქცია					
					
3,00 მ × 2,50 მ	1,20 მ × 2,50 მ	2,00 მ × 3,20 მ	3,50 მ × 2,50 მ	2,20 მ × 0,80 მ	3,00 მ × 2,00 მ

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს ანალოგიური სამუშაოები სხვა კონსტრუქციებზეც.

1.10. გირლიანდების დახვევა ხეებზე

N	განთავსების ადგილი	ცალი
1	კ. გამსახურდიას ქუჩა რუსთაველის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე	1000
2	ბარათაშვილის ქუჩა ერას მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე	1000
სულ		**2000**

1.11. გირლიანდების მონტაჟი პალმებზე

N	განთავსების ადგილი	ცალი
1	რუსთაველის ქუჩა (60 ც. მაღალი პალმა)	**900**

1.12. გირლიანდების მონტაჟი ფასადებზე

N	განთავსების ადგილი	ცალი
1	საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობა	220
2	ყოფილი N1 აფთიაქის შენობა	120
3	ბარათაშვილის N8	80
4	მ. აბაშიძის გამზირი N27-29	260
5	6 მაისის პარკის კოლონადები	70
6	მახინჯაურის პარკი	100
7	ფ. ხალვაშის N330	40
8	ე.წ. „ბონის“ კულტურის სახლი	30
9	ბ.ნ.ქ. N23 საჯარო სკოლის შენობა	15
10	გონიო	130
11	კახაბრის საჯარო სკოლის შენობა	25
12	N28 საჯარო სკოლის შენობა	30
13	ტაბიძის სკვერი	60
14	ჯავახიშვილის N70	80
15	ინასარიძის N10	70
16	ზ. გამსახურდიას N38	30
17	წმ. ბარბარეს სკვერი (რუსთაველის ქუჩა)	100
18	ფლაგშტოკები (სანაპირო)	60
19	კ. გამსახურდიას N11	110
20	კ. გამსახურდიას N8	150
21	კ. გამსახურდის N25	80
22	ლ. ასათიანის N25	100
23	დელფინარიუმი	40
სულ		**2000**

1.13. გირლიანდების მონტაჟი მოაჯირებსა და წრიულებზე

N	განთავსების ადგილი	ცალი
1	თამარ მეფის გზატკეცილის, ბაქოს ქუჩის, გოგებაშვილის ქუჩის, რუსთაველის ქუჩის, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის გზაგამყოფები	**2200**

1.14. არსებული საახალწლო აქსესუარების და მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი: მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს ყველა დამონტაჟებული საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციის, საახალწლო აქსესუარის, გირლიანდის დემონტაჟი, ტრანსპორტირება და დასაწყობება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საწყობში: აეროპორტის გზატკეცილი N257.

1.15. დამატებითი პირობები:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დამონტაჟებული საახალწლო ნაძვის ხეების, საახალწლო აქსესუარების, მანათობელი აქსესუარებისა და კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა მათ დემონტაჟამდე;

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია ხარვეზების (მოქმედი კონსტრუქციის დაზიანება, ნათურის, გირლიანდის მწყობრიდან გამოსვლა, ჩაქრობა და სხვა) აღმოჩენის შემთხვევაში მოახდინოს მათი აღმოფხვრა. *ხარვეზების გამოსწორება უნდა მოხდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ წერილობითი ან/და სიტყვიერი ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (მოგ. ტელეფონი, ელ.ფოსტა,და სხვა) მიმართვიდან არაუგვიანეს 24 საათის განმავლობაში. თუ ამ პერიოდში მიმწოდებლის მიერ არ განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;*

გ) მიმწოდებელმა დემონტაჟის შემდეგ უნდა უზრუნველყოს შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი, ასევე დაზიანებული (რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას შემდგომში გამოყენების შესაძლებლობით) და შემდგომში გამოსაყენებლად უვარგისი ყველა საახალწლო აქსესუარის რაოდენობრივი ჩამონათვალის წარმოდგენა;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ყველა დაზიანებული, მაგრამ რემონტს დაქვემდებარებული და შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი საახალწლო აქსესუარის შეკეთება;

ე) მიმწოდებელმა მონტაჟისა (საახალწლო ნაძვის ხეების, საახალწლო აქსესუარების, მანათობელი აქსესუარებისა და კონსტრუქციების განთავსება) და დემონტაჟის სამუშაოები უნდა განახორციელოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით მისი მითითების საფუძველზე;

ვ) მიმწოდებელი ვალდებულია, დემონტაჟის შემდეგ ნაძვის ხეებისა და ყველა საახალწლო აქსესუარის დასაწყობება განახორციელოს ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს“ სასაწყობე მეურნეობაში. მისამართზე: აეროპორტის გზატკეცილი N257.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოები განახორციელოს უსაფრთხოების წესებს სრული დაცვით;

ბ) სამუშაოების შესრულების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებს და ნორმებს.