

სოფელ ზეგანის გზაზე (ე.წ. ბალაგანი) მოსაწყობია ჩამლილი გზის
გვერდულის გამაგრების

სამუშაოების მოცულობების კრებსიდი უწყისი

N	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენ ობა
1	2	3	4
1	გრუნტის გაჭრა გაბიონისკედლის საფუძვლის მოსაწყობად	კუბ/მ	32
2	გაბიონების საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის სამუშავება ხელით	კუბ/მ	4
3	რენომატრასის მოწყობა	კუბ/მ	12,6
4	გაბიონების მოწყობა მოთუთებული კალათების გამოყენებით სისქით 2.7მმ	კუბ/მ	90
5	გაბიონის კედლის უკან ვაკისის აღდგენა მდინარეული ბალასტით	კუბ/მ	40