

სოფელ ზეგანის გზაზე (ე.წ. ბალაგანი) მოსაწყობია ჩაშლილი გზის გვერდულის გამაგრების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს:												ლარი	
N	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებულება	
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1-22_15	გრუნტის გაჭრა გაბიონისკედლის საფუძვლის მოსაწყობად	1000 კმ		0,032								
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	20	0,64				0			0,00	
	სრფ14-126	0,5 კუბ/მ ჩამჩის ტევადობის ექსკავატორი	მ/სთ	22,59	0,72288						0	0,00	
	სრფ 14,332	სხვა მანქანები (სამტვრევი ჩაქუჩი)	მ.სთ	2,10	0,0672						0	0,00	
	სრფ 15-15	თვითმცლელი	ტ	1500	48				3,34				

2		გაბიონების საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის სამუშავება ხელით	100 კმ		0,04							
	1-78-2	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	184	7,36				0			0
3		რენომატრასის მოწყობა	100 კუბ/მ		0,126							
	27-62-6 მისადაგები თ	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	225	28,35				0			0
	სრგ 1_1.8_11	რენომატრასი მოთუთიებული მავთული სისქით 2,7მმ უჯრედი 8*10(სმ) 3,0*2,0*0,3(მ)	ც	პროექტ.	7		0					0
	სრგ 4-232	ქვა გაბიონისათვის (20*30)	კუბ/მ	105	13,23		0					0
	სრგ 15	ქვის ტრანსპორტირება 30კმ თვითმცლელით	ტ	2	26,46						0	0
4	27-62-6 მისადაგები თ	გაბიონების მოწყობა მოთუთებული კალათების გამოყენებით სისქით 2.7მმ	100 კუბ/მ		0,9							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	225	202,5				0			0
	სრგ 1_1.8_6	გაბიონის კალათა 2.0x1.0x1.0მ	ც	პროექტ.	12		0					0
	სრგ 1_1.8_5	გაბიონის კალათა 1.5x1.0x1.0მ	ც	პროექტ.	44		0					0
	სრგ 1_8_28	მავთული გაბიონის სამონტაჟო 2.2მ	კბ	20	18		0					0
	სრგ 4-232	ქვა გაბიონისათვის (20*30)	კუბ/მ	105,00	94,5		0					0

[illegible]