ქ. თბილისის №20 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელ, (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
				ერთ/ფ	ჯამი	ერთ/ფ	ჯამი	ერთ/ფ	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	ცალი	1							
2	კედლების გასუფთავება, დაკეჭვნა	მ2	200							
3	კარის ბლოკის ამოშენება ბლოკით	ცალი	25							
4	ბლოკის შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ2	3							
5	ელ-სადენის მონტაჟი 3*2.5	მ	100							
6	ჩამრთველ-როზეტის მოწყობა	ცალი	4							
7	კედლების დაჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (ორ პირზე)	მ2	300							
8	ფანჯრის რაფის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით შეღებვა (ორ პირზე)	მ	4.5							
9	პლასმასის ფანჯრის რაფების მონტაჟი	მ	4.5							
11	ამსტრონგის ტიპის სანათის მოწყობა	ცალი	8							
12	ლამინატის იატაკის მოწყობა	მ2	100							
13	პლასმასის პლინტუსის მოწყობა	მ	58							
14	მდფ-ის კარის მოწყობა	ცალი	1							
15	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან	მ3	2							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი	**10%**								
	ჯამი									
	მოგება	**8%**								
	ჯამი									
	გაუთვასლისწინებელი ხარჯი	**3%**								
	ჯამი									
	დღგ	**18%**								
	ჯამი									