

ნასაგურში, ნაძვების ქუჩა, კორპუსი №10-ის გამაგრების სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი (მექანიზმები)		სულ, ჯამი:
				განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ა" ბლოკი									
1	სარდაფის კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	კვ.მ	236.5							
2	გრუნტის მოსწორება ხელით სარდაფში ჩასასვლელი კიბის ქვეშ (150მმ)	კუბ.მ	1.1							
3	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა და გატანა ყრილში 20 კმ კმ-მდე	ტონა	2							
4	ღორღის მოსამზადებელი ფენის გაშლა სარდაფში ჩასასვლელი კიბის ქვეშ სისქით 10 სმ.-	კუბ.მ	0.7							
5	სარდაფში ჩასასვლელი რკ.ბ. კიბის მოწყობა ბეტონი 20	კუბ.მ	1.1							
	დაზიანებული კედლის გამაგრება ორი მხრიდან პირობით "ა" ლერძზე	კვ.მ	108							
	მათ შორის:									
6	კედლიდან არსებული ნალესის ჩამოსნა	კვ.მ	73.6							
7	კედლის ჩახვრეტა ანკერების, დიამეტრით 12მმ, ჩასაყენებლად სიგრძით 550 მმ აგურის კედლებში	ცალი	160							
8	Φ12 A-III არმატურის ანკერების ჩაყენება სიგრძით 560 მმ	ტონა	0.08							
9	კარკასის მოწყობა Φ10 A-III კლასის არმატურით	მ2	108							
10	კედლის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით არმატურის ბადეზე სისქით 50 მმ	კვ.მ	108							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ	ტნ	5.3							
12	ოთახებში დაზიანებული ხის იატაკების შეცვლა:	კვ.მ	110							
	მათ შორის:									
12	ხის ტიხრების ("დრანკა"), სისქით 120მმ დაშლა ხელით	კვ.მ	27.6							
13	იატაკებიდან პარკეტის აყრა	კვ.მ	113.5							
14	იატაკის ხის საფარის დაშლა (ფიგარი 40მმ)	კვ.მ	113.5							
15	იატაკის კოჭების, 100X200მმ დემონტაჟი	კუბ.მ	4.1							
16	შტრაბების, ზომით 180 * 100 ამოღება აგუ რის მზიდ კედლებში სიგრძით 275 მმ	ცალი	28							
17	მზიდი კოჭების მონტაჟი	ტონა	1.97							
18	შტრაბების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კუბ.მ	0.6							
19	რ/ზ იატაკების მოწყობა 20 მ-250 მარკის ბეტონით	კუბ.მ	19.6							
20	დაშლილი ხის მასალის გამოტანა 8.64 მ3	ტნ.	5.184							
21	დაშლილი პარკეტის გამოტანა 113.5 მ2	ტნ.	10.215							
22	ახალი ტიხრების მოწყობა მუყაოთაბაშირის ფილებით (თბოსაიზოლაციო ფენით) ლითონის მიმართველებზე სისქით 10 სმ .	კვ.მ	27.6							
23	დემონტირებული ხის კარების ჩაყენება ტიხარში	კვ.მ	1.89							
24	იატაკებზე პემზის ფენის, სისქით 80 მმ გაშლა	კუბ.მ	9.08							
25	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30 მმ	კვ.მ	113.5							
26	ლამინატის იატაკის დაგება სისქით 8 მმ	კვ.მ	113.5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დაზიანებული აივნის (შუშაბანდის) გაძლიერება:	ცალი	1							
	მათ შორის:									
27	შუშაბანდის ხის კედლების დემონტაჟი	კვ.მ	22.34							
28	შუშაბანდის ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ	4.3							
28	შუშაბანდის დაზიანებული ფილის დანგრევა ხელით (6.4 მ2)	კუბ.მ	0.64							
29	შტრაბების, ზომით 140*100 ამოღება აგურის კედლებში სიგრძით 400 მმ	ცალი	2							
30	ლითონის მზიდი კოჭების (შველერი 18) დამონტაჟება	ტონა	0.147							
31	ფილის დაბეტონება 20 მარკის ბეტონით სისქით 140 მმ	კუბ.მ	0.9							
32	შუშაბანდის კარკასის მონტაჟი კვადრატული კვეთის მილებით (60*60*4) 90 გრძ.მ.	ტონა	0.7							
33	ბეტოფანის ფილების, სისქით 20მმ მონტაჟი	კვ.მ	20.4							
34	დამატბუნებელი ფენის (მინაბამბა) მოწყობა სისქით 50 მმ	კვ.მ	30							
35	თაბაშირმუყაოს ფილების მონტაჟი	კვ.მ	30							
36	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩაყენება	კვ.მ	4.3							
37	შუშაბანდის გარე კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალმედეგი საღებავით.	კვ.მ	20.4							
38	შუშაბანდის შიდა კედლების შეფითხვნა	კვ.მ	30							
39	ფილის კარკასის დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით (18 სმ სიმაღლის)	კვ.მ	1.296							
41	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ	ტონა	1.6							
42	დაშლილი ხის მასალის გამოტანა	კუბ.მ	0.67							
	"ზ" ბლოკი									
	დაზიანებული კედლის გამაგრება ორი მხრიდან მე-4 სადარბაზოს მიმდებარედ	მ2	54							
	მათ შორის:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კედლიდან არსებული ნალესის ჩამოხსნა კედლის ორივე მხრიდან	კვ.მ	80							
2	კედლის ჩახვრეტა ანკერების, დიამეტრით 12 მმ , ჩასაყენებლად სიგრძით 500 მმ.	ცალი	180							
3	Φ12 A-III არმატურის ანკერების ჩაყენება სიგრძით 600 მმ	ტონა	0.086							
4	კარკასის მოწყობა Φ12 A-III კლასის არმატურით	მ2	130							
5	კედლის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით არმატურის ბადეზე სისქით 40 მმ	კვ.მ	130							
6	შტრაბის ამოღება აგურის კედელში ზომით 240*50 კედლის ორივე მხრიდან	გრმ.მ	20.8							
7	შველერი 24 შედგმა კედლის ქვეშ შტრაბებში ორივე მხრიდან და შველერის დამაკავშირებელი არმატურის Φ16 Φ-III დაყენება	ტონა	0.506							
8	შველერების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	5							
9	მე-4 სადარბაზოს კარის ღიობის გაძლიერება ლითონის ელემენტებით	ტონა	0.142							
	ბეტონის დაზიანებული იატაკის შეცვლა:									
10	არსებული რკინაბეტონის იატაკის დანგრევა	კუბ.მ	1.8							
11	საშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ	ტონა	4.5							
12	შტრაბების, ზომით 140*100 ამოღება აგურის კედლებში სიგრძით 400 მმ	ცალი	4							
13	ლითონის მზიდი კოჭების (შველერი 18) დამონტაჟება	ტონა	0.285							
14	ფილის დაბეტონება 20 მარკის ბეტონით	კუბ.მ	2.7							
	ოთახებში დაზიანებული ხის იატაკების შეცვლა	კვ.მ	77.7							
	მათ შორის:									
15	ხის ტიხრების ("დრანკა"), სისქით 120მმ დაშლა ხელით	კვ.მ	33.5							
16	იატაკებიდან პარკეტის აყრა	კვ.მ	77.7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	იატაკის ხის საფარის დაშლა (ფიცარი 40მმ)	კვ.მ	80							
19	იატაკის კოჭების, 100X200მმ დემონტაჟი	კუბ.მ	2.8							
20	შტრაბების, ზომით 180 * 100 ამოღება აგუ რის მზიდ კედლებში სიგრძით 275 მმ	ცალი	20							
21	მზიდი კოჭების მონტაჟი	ტონა	1.45							
22	შტრაბების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კუბ.მ	0.5							
23	რ/ზ იატაკების მოწყობა 20 მ-250 მარკის ბეტონით	კუბ.მ	14							
23	დაშლილი ხის მასალის გამოტანა 6მ3	ტნ	3.6							
24	დაშლილი პარკეტის გამოტანა 77.7 მ2	ტნ	6.993							
25	ახალი ტიხრების მოწყობა მუყაოთაბაშირის ფილებით (თბოსაიზოლაციო ფენით) ლითონის მიმართველებზე სისქით 10 სმ .	კვ.მ	33.5							
26	იატაკებზე პეშის ფენის, სისქით 80 მმ გაშლა	კუბ.მ	6.216							
27	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30 მმ	კვ.მ	77.7							
28	ლამინატის იატაკის დაგება სისქით 8 მმ	კვ.მ	77.77							
	ორივე ბლოკისთვის საერთო სამუშაოები									
1	ფასადის აივნების გამაგრება:	ცალი	7							
2	ლითონის მოაჯირების მოხსნა და ადგილზე დასაწყობება	გრძ.მ	21							
3	რკინაბეტონის ფილების დანგრევა ხელით	კუბ.მ	0.7							
4	შტრაბების ამოღება კედლებში ზომით 120*100, სიგრძით 275 მმ	კუბ.მ	0.05							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ	ტონა	1.8							
6	აივნის მზიდი ლითონის კოჭების (შველერი 12) დაყენება.	ტონა	0.35							
7	ფილის დაბეტონება 20 მარკის ბეტონით	კუბ.მ	0.7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ადრე დემონტირებული ლითონის მოაჯირების დაყენება-	გრძ.მ	21							
	ლესვითი სამუშაოები:									
1	შენობის ცოკოლის შელესვა (75 სმ)	კვ.მ	75							
2	გარე ბასადის აივნების გალესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით ქვემოდან.	კვ.მ	37							
3	აივნის ფილების ფერდილების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (10სმ)	გრძ.მ	140							
4	სადარბაზოებში პირველი სართულის იატაკების აწევა 10 სმ სიმაღლეზე 7.5 ბეტონით	კუბ.მ	3.4							
	სადარბაზოების ხის კარების შეცვლა:									
1	სადარბაზოს ხის კარების შეცვლა ლითონის კარებით (5 კარი; 12.5კვ.მ.)	მ2	12.5							
2	ბეტონის სარინელის მოწყობა შენობის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ	კუბ.მ	13.79							
3	გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ	3.95							
4	გრუნტის დატვირთვა და გატანა 20 კმ-მდე	ტონა	7.1							
5	ბეტონის ბორდიურების დაყენება ზომით 100*300*1000 მმ	100 გრძ.მ.	1.97							
6	ღორღის ფენის დაყრა (საშ. სიმაღლე 75 მმ)	კუბ.მ	12							
7	5სმ სისქის ასფალტის ფენის დაგება წვრილმარცვლოვანი	100 კვ.მ.	1.4							
	ჯამი									
	მასალის ტრანსპორტირება მასალის ღირებულების 3 %	3%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი									
	დ.დ.გ	18%								
	სულ									

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1–ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და განუფასებლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა